

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（阿南）
事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業
地区名	那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事
施工場所	阿南市吉井町、熊谷町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	令和 5 年 1 4 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和5年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			8,849,000	
2 ・工事原価			7,178,000	
3 純工事費			5,551,000	
4 ・ ・直接工事費			4,922,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,771,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	151,000	
7 ・ ・間接工事費			2,256,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			629,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
4,205,000 × ((12.780*1.100+0.000)*1.000*1.000*1.000)	14.060	%	591,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	38,000	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
	(4+25+32-33) × (標準値)			
	4,058,000 × (0.000)	0.000	%	0
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			1,627,000	
21 現場管理費 (率計上)				
	(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)			
	4,829,000 × ((33.690*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	33.690	%	1,627,000
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
	(4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)			

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

項目名	数量	単位	金額	備考	
	6,456,000 × (23.020*1.000 + 0.04)	23.060	%	1,488,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	183,000		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			864,000		
34 処分費(準備費の内数)			5,000		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			722,000		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	8,666,000 × 3.660	3.660	%	317,000	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部				
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				4,771,000	
・土工	1.000	式		4,396,000	
・ ・掘削工	1.000	式		4,396,000	
床掘工	21.000	m3	253	5,313	歩A・単A B単 1号
埋戻工 構造物周辺 堆積土砂撤去	12.000	m3	942	11,304	歩A・単A B単 2号
残土処分	8.000	m3	2,195	17,560	歩A・単A B単 3号
土砂運搬	600.000	m3	5,153	3,091,800	歩A・単A B単 4号
土砂運搬	400.000	m3	3,175	1,270,000	歩A・単A B単 5号
合 計				4,395,977	
・小型水路工	1.000	式		259,000	
・ ・側溝蓋撤去・設置	1.000	式		25,000	
側溝蓋撤去・設置	120.000	枚	206	24,720	歩A・単A B単 6号
合 計				24,720	
・ ・排水構造物工	1.000	式		234,000	
コンクリート	1.000	m3	37,020	37,020	歩A・単A B単 7号
型枠工	11.000	m ²	7,880	86,680	歩A・単A B単 8号

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部				
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石	2.900	m ²	1,226	3,555	歩A・単A B単 9号
グレーチング蓋	4.000	枚	17,833	71,332	歩A・単A B単 10号
既設水路グレーチング設置	2.000	枚	17,833	35,666	歩A・単A B単 11号
合計				234,253	
・付帯施設工	1.000	式		116,000	
・地先境界ブロック工	1.000	式		115,000	
地先境界ブロック工	17.300	m	6,673	115,443	歩A・単A B単 12号
合計				115,443	
・境界杭設置	1.000	式		1,000	
境界杭設置	5.000	箇所	240	1,200	歩A・単A B単 13号
合計				1,200	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘工		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	252.5	253	S単 17号
	合計				253	
	単価				253	
	*** B単 - 2号 ***					
	埋戻工 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3	942	942	S単 1号
	合計				942	
	単価				942	
	*** B単 - 3号 ***					
	堆積土砂撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	1.000	m3	2,195	2,195	S単 15号
	合計				2,195	
	単価				2,195	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	残土処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	925.7	1,018	S単 16号
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	1.000	m3	2,695	2,695	S単 18号
	残土処分費	1.000	m3	1,440	1,440	S単 5号
	合計				5,153	
	単価				5,153	
	*** B単 - 5号 ***					
	土砂運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	925.7	1,018	S単 16号
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	1.000	m3	2,021	2,021	S単 19号
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	135.6	136	S単 20号
	合計				3,175	
	単価				3,175	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 6号 ***					
	側溝蓋撤去・設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	206	206	S単 7号
	合計				206	
	単価				206	
	*** B単 - 7号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	37,020	37,020	S単 24号
	合計				37,020	
	単価				37,020	
	*** B単 - 8号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,880	7,880	S単 22号
	合計				7,880	
	単価				7,880	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 9号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,226	1,226	S単 21号
	合計				1,226	
	単価				1,226	
	*** B単 - 10号 ***					
	グレーチング蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	333	333	S単 8号
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×400×44,,	1.000	組	17,500	17,500	S単 2号
	合計				17,833	
	単価				17,833	
	*** B単 - 11号 ***					
	既設水路グレーチング設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	333	333	S単 8号
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×400×44,,	1.000	組	17,500	17,500	S単 2号

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				17,833	
	単価				17,833	
	*** B単 - 12号 ***					
	地先境界ブロック工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,B種(150×120×600),有り,有り,有り,なし,再生クッション RC-40,18-8-40 (高炉)	1.000	m	6,673	6,673	S単 23号
	合計				6,673	
	単価				6,673	
	*** B単 - 13号 ***					
	境界杭設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	プラスチック境界杭 K-35(角型) 30×30×350,,	1.000	本	240	240	S単 3号
	合計				240	
	単価				240	
	*** B単 - 14号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	37	37	S単 11号
	合計				37	
	単価				37	
	*** B単 - 15号 ***					
	石礫除去		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	1.000	ha	530,320	530,320	S単 9号
	合計				530,320	
	単価				530,320	
	*** B単 - 16号 ***					
	畦畔復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	985	985	S単 10号
	合計				985	
	単価				985	
	*** B単 - 17号 ***					
	刈払工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部
工事名	R 6 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道補完工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	刈払工 草刈機,草類	1.000	ha	296,867	296,867	S単 12号
	集積工 萱等,疎生,集積	1.000	ha	232,500	232,500	S単 13号
	合計				529,367	
	単価				529,367	
	*** B単 - 18号 ***					
	処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	処分費(草)	1.000	ton	25,000	25,000	S単 6号
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	4.000	空m3	1,169	4,676	S単 14号
	合計				29,676	
	単価				29,676	
	*** B単 - 19号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,施行規則第35条(諸経費含),,	1.000	式	183,000	183,000	S単 4号
	合計				183,000	
	単価				183,000	