

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行つた個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名 (価型)	R5馬土 大惣地才べり	つ・半田小谷	山腹水路工事 (難工事部)	事業区分 工事区分	砂防・地才べり対策 斜面対策	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		
斜面対策		式	1		8,961,037		
砂防土工		式	1		282,279		
掘削工		式	1		138,190		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m ³	40	1,051	42,040		単 1号
床掘り		m ³	50	1,923	96,150		単 2号
埋戻し工		式	1		139,373		単 3号
埋戻し W<1	土質区分:土砂,土質:土砂	m ³	0.2	3,467	693		単 4号
埋戻し 1≦W<4m	土質区分:土砂,土質:土砂	m ³	40	3,467	138,680		
残土処理工		式	1		4,716		単 5号
整地	作業区分:敷均し(0-x')	m ³	40	117.9	4,716		
山腹水路工		式	1		4,028,758		
山腹集水路・排水路工		式	1		1,909,820		
1号水路工		m	34	48,780	1,658,520		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名		R5馬土 大惣地すべり つ・半田小谷 山腹水路工事 (難工事部 価型)				事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
取付壁		箇所	1	48,860	48,860		単 7号		
2号水路工		m	7	28,920	202,440		単 8号		
帯工		式	1		655,900		単 9号		
1号帯工		基	1	655,900	655,900		単 10号		
暗渠排水工		式	1		65,366		単 11号		
暗渠排水工		m	14	4,669	65,366		単 12号		
法覆工		式	1		25,196		単 13号		
練石積		m ²	4	6,299	25,196		単 14号		
付帯工		式	1		969,276				
平張コンクリート		m ²	2	5,562	11,124				
土砂流出防止材		m ²	332	2,886	958,152				
構造物取壊し工		式	1		403,200				
コンクリート取壊し		m ³	19	13,150	249,850				

設計内訳書 (本01)

工事名 (価型)	R5馬土 大惣地すべり つ・半田小谷 山腹水路工事 (難工事部)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
コルゲートパイプ 1000*850		m	30	4,416	132,480		単 15号
コルゲートパイプ 350*350		m	5	2,401	12,005		単 16号
転石撤去		m ³	3	2,955	8,865		単 17号
仮設工		式	1		4,650,000		
索道		式	1		4,650,000		
1号ケーブル ケーブル		箇所	1	2,855,000	2,855,000		単 18号
2号ケーブル ケーブル		箇所	1	1,795,000	1,795,000		単 19号
直接工事費		式	1		8,961,037		
共通仮設		式	1		1,608,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,608,000		
純工事費		式	1		10,569,037		
現場管理費		式	1		4,424,000		
工事原価		式	1		14,993,037		

設計内訳書 (本01)

工事名 (価型)	R5馬土 大惣地すべり	つ・半田小谷	山腹水路工事 (難工事部)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
一般管理費等		式	1		3,183,963	
工事価格		式	1		18,177,000	
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,817,700	
工事費計		式	1		19,994,700	

1次単価表

単 1号	掘削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
							単価	金額	単価	金額	
			土質：土砂，施工方法：上記以外(小規模)，施工数量：小規模(標準)	単位	m ³		1	2024.03	2024.03	1,051	
			土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	m ³	1	1,051					
		合計				1,051					
		単価				1,051				円/m ³	

1次単価表

単 2号	床掘り	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
							単価	金額	単価	金額	
			土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	単位	m ³		1	2024.03	2024.03	1,923	
			土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	m ³	1	1,923					
		合計				1,923					
		単価				1,923				円/m ³	

1次単価表

単 3号	埋戻し W<1	土質区分:土砂,土質:土砂	条件	単位	数量	単価	金額		単価	摘要
							1	3,467		
埋戻し				埋戻し以外(小規模),土砂,全ての費用	m ³	1	3,467			
合計							3,467			
単価							3,467	円/m ³		

1次単価表

単 4号	埋戻し 1≦W<4m	土質区分:土砂,土質:土砂	条件	単位	数量	単価	金額		単価	摘要
							1	3,467		
埋戻し				埋戻し以外(小規模),土砂,全ての費用	m ³	1	3,467			
合計							3,467			
単価							3,467	円/m ³		

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 5号	整地	作業区分:敷均し(μ-ズ)	単位	m ³	数量	単位数量	金額		摘要
							1	単価	
		条件	単位	m ³					
		敷均し(μ-ズ),標準(10,000m ³ 未満), 無し	m ³		1	117.9	117.9		
		合計					117.9		
		単価					117.9	円/m ³	

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 6号	1号水路工	名称・規格	条件	単位	m	数量	単価	金額	単価使用年月	
									単価	摘要
		山腹コゲートリユールA据付	50m以下, 1.0を超え2.0m ² 以下, 標準	単位	m	10	10		2024. 03	
									歩掛適用年月	2024. 03
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
		ﾌﾗﾝｸ-材	単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用	m		10	30, 280			
		材料費 (m)		m ³		8. 4	8, 554	71, 853. 6		
		遮水シート張	遮水シート各種	m		10	1, 310	13, 100		
		吸出し防止材設置		m ²		16	1, 450	23, 200		
		基面整正		m ²		4. 7	994. 8	4, 675. 56		
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m ²		10	438	4, 380		
		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 2～3t車		m ³		1. 2	40, 350	48, 420		
		型枠	一般型枠, 小型構造物	m ³		1. 2	3, 000	3, 600		
		合計		m ²		2	7, 880	15, 760		
		単価						487, 789. 16		
								48, 780		円/m

1次単価表

単 号	取付壁	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	
							単価	摘要
							1	単価 48,860
		コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.4	40,350		
		生コンクリート 小型車割増 2~3t車		m3	0.4	3,000		
		型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4	7,880		
		合計						48,860
		単価						48,860 円/箇所

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 8号	2号水路工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
							単価	数量	単価	数量
		山腹コゲートリユールA据付	50m以下, 1.0を超え2.0m ² 以下, 標準	m	10	18,430	184,300			単価使用年月 2024.03
		ワルマ材	単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用	m ³	2.5	8,554	21,385			歩掛適用年月 2024.03
		材料費 (m)		m	10	1,310	13,100			労務調整係数 1.000-00000 0.0 0
		遮水シート張	遮水シート各種	m ²	10	1,450	14,500			
		吸出し防止材設置		m ²	4.7	994.8	4,675.56			
		基面整理		m ²	3.5	438	1,533			
		コケート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m ³	0.6	40,350	24,210			
		生コケート 小型車割増 2~3t車		m ³	0.6	3,000	1,800			
		型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	3	7,880	23,640			
		合計					289,143.56			
		単価					28,920			円/m

1次単価表

単 9号	1号帯工	名称・規格	条件	単位	基 数量	単位数量	金額	
							1	単価
							単価使用年月	2024. 03
							歩掛適用年月	2024. 03
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
		コンクリート	小型擁造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	7	40, 350		
		生コンクリート 小型車割増 2~3t車		m3	7	3, 000		
		ハーフコンクリート(材料費)	小型擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	0. 2	24, 490		
		型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	28	8, 702		
		材料費 (m)		m	0. 6	493		
		足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	24	4, 279		
		基面整理		m2	2	438		
		合計						655, 871. 8
		単価						655, 900
								円/基

1次単価表

単 10号	暗渠排水工	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	金額		摘要	
								10	単価	2024. 03	2024. 03
材料費 (m)											
				m		10	1,310	13,100			4,669
7104-材			単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用	m ³		1.7	8,554	14,541.8			
遮水シート張			遮水シート各種	m ²		9	1,450	13,050			
吸出し防止材設置				m ²		4.7	994.8	4,675.56			
基面整正				m ²		3	438	1,314			
		合計						46,681.36			
		単価						4,669		円/m	

1次単価表

単 11号	練石積	名称・規格	条件	単位	m ²	数量	単位数量	金額		摘要
								1	単価	
								単価使用年月	2024. 03	
								歩掛適用年月	2024. 03	
								労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
		拾石積(裏石種)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150 -200mm	m ²	m ²	1	6, 298. 2	6, 298. 2		
		合計						6, 298. 2		
		単価						6, 299		円/m ²

1次単価表

単 12号	平張コケリト	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
							単価	金額	単価	摘要
		コケリト	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m ³	0.2	40,350	2	8,070	2024.03	2024.03
		生コケリト 小型車割増 2〜3t車		m ³	0.2	3,000		600		
		基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生グラブヤ リ40〜0, 全ての費用	m ²	2	1,227		2,454		
		合計						11,124		
		単価						5,562	円/m ²	

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 13号	土砂流出防止材	条件	単位	m ²	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要
								2024. 03	2024. 03	
								歩掛適用年月	2024. 03	
								労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
	人力施工による植生工	植生シート工, 500m ² 未満, 無	単位	m ²	1	2, 886	2, 886			
	合計					2, 886				
	単価					2, 886			円/m ²	

1次単価表

単 14号	コンクリート取壊し	条件	単位	m ³	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要
								2024. 03	2024. 03	
								歩掛適用年月	2024. 03	
								労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
	構造物とリこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 4. 3以下	単位	m ³	1	13, 143	13, 143			
	合計					13, 143				
	単価					13, 150			円/m ³	

1次単価表

単 16号	コルゲートブリック 350*350	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
							単価	数量	単価	数量
		コルゲートブリック	撤去, 350×350以上550×550以下	m	1	1,301	1		2024. 03	
		現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t, 無し, 37.5km以下	t	0.02	15,990		319.8	2024. 03	
		処分費(t)		t	0.02	39,000		780		
		合計						2,400.8		
		単価						2,401	円/m	

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 17号	転石撤去	名称・規格	条件	単位	m3	数量	単位数量	金額		摘要	
								1	単価	2024. 03	2024. 03
		転石破碎	無し	m3	m3	1	2, 955	2, 955			
		合計						2, 955			
		単価						2, 955		円/m3	

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2024. 03
2024. 03
1, 000-00000 0, 0 0

1次単価表

単 18号	1号ケーブリー	名称・規格	条件	単位	箇所 数量	単位数 数量	金額		摘要	
							金額	単価	単価	摘要
		ケーブリー運転 (両端固定式)	6.9h/日(ユツカ-1投入打設)	日	1	44,490	1	2024.03	2,855,000	
		ケーブリー運転 (両端固定式)	3.0h/日(型枠小運搬)	日	1	61,710	1	2024.03		
		ワイロー損耗費		式	1	337,843				
		ケーブリー賃料		ヶ月	7	190,000				
		ケーブリー(両端固定式) 解体		式	1	755,800				
		支柱設備撤去		基	2	162,400				
		合計				2,854,643				
		単価				2,855,000			円/箇所	

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 19号	2号ケーブ ルレー	名称・規格	条件	単位	箇所 数量	単価 数量	金額		摘要	
							金額	単価	2024. 03	2024. 03
		ケーブ ルレー運転 (両端固定式)	6. 9h/ 日 (ユツカ ー投入打設)	日	1	44, 490	44, 490	1	単価	1, 795, 000
		ケーブ ルレー運転 (両端固定式)	3. 0h/ 日 (型枠小運搬)	日	1	61, 710	61, 710			
		ケーブ ルレー損耗費		式	1		238, 016			
		ケーブ ルレー賃料		ヶ月	7	70, 000	490, 000			
		ケーブ ルレー(両端固定式) 解体		対	1	521, 100	521, 100			
		支柱設備撤去		基	2	219, 400	438, 800			
		合計					1, 794, 116			
		単価					1, 795, 000		円/箇所	

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0