

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 5 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|-------|-------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 55,169,444 | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 2,238,190 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 1,027,386 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 9 | 6,083 | 54,747 | | 単 1号 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | 40 | 749.6 | 29,984 | | 単 2号 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 1,600 | 213.6 | 341,760 | | 単 3号 |
| 土砂等運搬 L≤0.3km→[仮置場] 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,649 | 364.4 | 600,895 | | 単 4号 |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 813,752 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 110 | 6,175 | 679,250 | | 単 5号 |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | 40 | 787.5 | 31,500 | | 単 6号 |
| 路床盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 70 | 326.2 | 22,834 | | 単 7号 |
| 土砂等運搬 L≤0.3km→[仮置場] 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 220 | 364.4 | 80,168 | | 単 8号 |
| 路肩盛土 | | 式 | 1 | | 322,370 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 5 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|-------|-------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路肩盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 50 | 6,083 | 304,150 | | 単 9号 |
| 土砂等運搬 L≤0.3km→[仮置場] 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 50 | 364.4 | 18,220 | | 単 10号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 74,682 | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | m2 | 180 | 414.9 | 74,682 | | 単 11号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 169,280 | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 169,280 | | |
| 植生シート | 工種区分:植生シート工(標準品),施工規模:500m2未満 | m2 | 160 | 1,058 | 169,280 | | 単 12号 |
| 軽量盛土工 | | 式 | 1 | | 34,721,851 | | |
| 軽量盛土工 [FCB:気泡混合軽量盛土] | | 式 | 1 | | 21,124,076 | | |
| 軽量盛土(材料費) [FCB] | K0-5 | m3 | 1,142 | 7,690 | 8,781,980 | | 単 13号 |
| 軽量盛土(施工費) [FCB] | | m3 | 1,142 | 2,916 | 3,330,072 | | 単 14号 |
| 型枠(起終点端部) | | m2 | 40 | 9,137 | 365,480 | | 単 15号 |
| 機械器具損料 [FCB] | 稼働日:19日,供用日:40日 | 式 | 1 | | 3,865,911 | | 内 1号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 5 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| プラント組立・解体 [FCB] | | 式 | 1 | | 1,183,000 | | 内 2号 |
| 配管設置・撤去 [FCB] | 40m超分計上:100m-40m=60m | m | 60 | 1,127 | 67,620 | | 単 16号 |
| 補強金網敷設 | 規格:φ3.2×100×100(HDZ35) | m ² | 986 | 1,251 | 1,233,486 | | 単 17号 暫定単価 |
| 遮水シート敷設 | 規格:PVC, t=1mm | m ² | 342 | 1,510 | 516,420 | | 単 18号 |
| 防水シート敷設 | 規格:EVA0.8mm+不織布3mm | m ² | 553 | 3,219 | 1,780,107 | | 単 19号 |
| 軽量盛土工 [FCB:気泡混合軽量盛土] | | 式 | 1 | | 13,597,775 | | |
| 基礎コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m | 67 | 17,110 | 1,146,370 | | 単 20号 |
| 支柱 | 支柱仕様・規格:100*50*20*3.2t | 本 | 76 | 15,730 | 1,195,480 | | 単 21号 暫定単価 |
| 壁面材 | 壁面材仕様・規格:300*900(450)*35 | m ² | 320 | 18,260 | 5,843,200 | | 単 22号 |
| 防護柵基礎 | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m | 51 | 42,820 | 2,183,820 | | 単 23号 |
| 調整コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m | 51 | 31,050 | 1,583,550 | | 単 24号 |
| 法留擁壁工 | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m | 19 | 28,310 | 537,890 | | 単 25号 |
| 保護コンクリート | コンクリート規格:18-8-25(高炉) | m | 67 | 4,855 | 325,285 | | 単 26号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 5 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 埋戻コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m | 5 | 89,040 | 445,200 | | 単 27号 |
| 暗渠排水管 (背面部) | 管規格:高密度ポリエチレン管 φ150, 有孔:全面 | m | 74 | 4,435 | 328,190 | | 単 28号 |
| 暗渠排水管 (排出部) | 管規格:高密度ポリエチレン管 φ150, 無孔 | m | 5 | 1,758 | 8,790 | | 単 29号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 16,221,484 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,959,944 | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:土砂 | m ³ | 900 | 306.8 | 276,120 | | 単 30号 |
| 床掘り(掘削) | 土質:軟岩 | m ³ | 180 | 1,432 | 257,760 | | 単 31号 |
| 床掘り [排水工] [小規模] | 土質:土砂 | m ³ | 10 | 1,989 | 19,890 | | 単 32号 |
| 土砂等運搬 [仮置場]→L≤0.3km 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m ³ | 1,090 | 364.4 | 397,196 | | 単 33号 |
| 埋戻し 1m≤Wmax<4m | 土質:土砂 | m ³ | 340 | 1,865 | 634,100 | | 単 34号 |
| 埋戻し Wmax<1m | 土質:土砂 | m ³ | 70 | 2,840 | 198,800 | | 単 35号 |
| 土砂等運搬 [仮置場]→L≤0.3km 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m ³ | 410 | 364.4 | 149,404 | | 単 36号 |
| 基面整正 | | m ² | 58 | 459.9 | 26,674 | | 単 37号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R5波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|--------------------------------|--|----|-----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 場所打擁壁工 (構造物単位) | | 式 | 1 | | 14,261,540 | | |
| 重力式擁壁 [3号] | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | 3 | 57,090 | 171,270 | | 単 38号 |
| 逆T型擁壁 [A7 [〓] ロック] | 本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | 41 | 71,550 | 2,933,550 | | 単 39号 |
| 逆T型擁壁 [B7 [〓] ロック] | 本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | 73 | 71,530 | 5,221,690 | | 単 40号 |
| 逆T型擁壁 [C7 [〓] ロック] | 本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | 43 | 70,670 | 3,038,810 | | 単 41号 |
| 逆T型擁壁 [D7 [〓] ロック] | 本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | 39 | 70,900 | 2,765,100 | | 単 42号 |
| 縦排水 | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m | 4 | 32,780 | 131,120 | | 単 43号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 1,818,639 | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 1,177,240 | | |
| プレキャストU型側溝 [1-1号] | U型側溝規格:PU-B300×H300 | m | 76 | 10,830 | 823,080 | | 単 44号 |
| 側溝蓋 | 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50 | 枚 | 152 | 2,330 | 354,160 | | 単 45号 |
| 排水工 | | 式 | 1 | | 341,840 | | |
| U型水路 [2号] | コンクリート規格:18-8-25(高炉) | m | 2 | 18,820 | 37,640 | | 単 46号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 5 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|--------|------------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 小段排水 [1-3号] | U型側溝の種類:各種,内幅:300mm,内高:200mm | m | 26 | 11,700 | 304,200 | | 単 47号 |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 | | 113,100 | | |
| 現場打ち集水柵 [2号] | 集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | 1 | 48,210 | 48,210 | | 単 48号 |
| 現場打ち集水柵 [1号小段] | 集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | 1 | 57,140 | 57,140 | | 単 49号 |
| 蓋 [1号小段] | 蓋種類:U型用蓋 | 枚 | 2 | 2,540 | 5,080 | | 単 50号 |
| 蓋 [1号小段] | 蓋種類:コンクリート柵蓋 400×400 | 枚 | 1 | 2,670 | 2,670 | | 単 51号 |
| 地下排水工 | | 式 | 1 | | 186,459 | | |
| 水平排水層 | 層厚:300mm | m | 21 | 8,879 | 186,459 | | 単 52号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 55,169,444 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 8,513,275 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,588,275 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,631,575 | | |
| 運搬費 [FCBﾌﾞﾗﾝﾄﾞ機械] | | 式 | 1 | | 455,660 | | 内 3号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 5 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 組立・解体 (積込・取卸含む) | | 式 | 1 | | 1,175,915 | | 内 4号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 956,700 | | |
| 事前配合確認試験 [FCB] | | 回 | 1 | 90,300 | 90,300 | | 単 53号 |
| 品質管理試験 | | 日 | 19 | 45,600 | 866,400 | | 単 54号 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 5,925,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 63,682,719 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 19,907,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 83,589,719 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 14,644,281 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 98,234,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 9,823,400 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 108,057,400 | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 機械器具損料 [FCB] | 稼働日:19日, 供用日:40日 | | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|----|---------|-----------|---------|-------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| FCBプレート | | 日 | 19 | 140,000 | 2,660,000 | | 5.6時間*25000 |
| 固化材サイロ | | 日 | 19 | 8,030 | 152,570 | | 3,160円*2,542/10^6 |
| 集塵機 | | 日 | 19 | 2,920 | 55,480 | | |
| 水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽] 20m3 | | 日 | 40 | 869 | 34,760 | | |
| 水中ポンプ | | 日 | 19 | 686 | 13,034 | | |
| 発動発電機 | | 日 | 19 | 32,670 | 620,730 | | |
| エアミルク流量計 | | 日 | 19 | 12,200 | 231,800 | | |
| 高圧洗浄機 | | 日 | 19 | 923 | 17,537 | | |
| 配管材 | | 日 | 40 | 2,000 | 80,000 | | |
| 合計 | | | | | 3,865,911 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|------|--------------------|---------------------|----|----|--------|-----------|---------|----|
| | プラント組立・解体 [FCB] | | | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 5 | 27,720 | 138,600 | | |
| | 電工 | | 人 | 2 | 24,885 | 49,770 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 14 | 22,995 | 321,930 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 11 | 24,465 | 269,115 | | |
| | ラフテレンクレーン運転 | 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 5 | 79,300 | 396,500 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | 1% | 式 | 1 | | 7,085 | | |
| | 合計 | | | | | 1,183,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 運搬費 [FCBﾌﾟﾗﾝﾄ機械] | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|--------|---------|---------|-------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| トラック10t L=140km (FCBﾌﾟﾗﾝﾄ) | | 台 | 4 | 48,840 | 195,360 | | 四国運輸局管内運賃料金 |
| トラック10t L=140km (固化材サイロ本体) | | 台 | 2 | 48,840 | 97,680 | | 四国運輸局管内運賃料金 |
| トラック4t L=140km (サイロ計量器, 他) | | 台 | 2 | 32,470 | 64,940 | | 四国運輸局管内運賃料金 |
| トラック10t L=140km (発電機, 水槽) | | 台 | 2 | 48,840 | 97,680 | | 四国運輸局管内運賃料金 |
| 合計 | | | | | 455,660 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号 | 組立・解体 (積込・取卸含む) | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|----|--------|-----------|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5 | 27,720 | 138,600 | | |
| 電工 | | 人 | 2 | 24,885 | 49,770 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 14 | 22,995 | 321,930 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 11 | 24,465 | 269,115 | | |
| ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 5 | 79,300 | 396,500 | | |
| 合計 | | | | | 1,175,915 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 6,083 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 6,083 | 6,083 | | |
| 合計 | | | | | | 6,083 | | |
| 単価 | | | | | | 6,083 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 749.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 749.6 | 749.6 | | |
| 合計 | | | | | | 749.6 | | |
| 単価 | | | | | | 749.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 03 | |
|----------|----------|------------------------|----|----|-------|--------|-------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2024. 03 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 3号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 213.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し | m3 | 1 | 213.6 | 213.6 | | |
| 合計 | | | | | | 213.6 | | |
| 単価 | | | | | | 213.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 03 | |
|-------|---------------------------------|---|----|----|-------|--------|-------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2024. 03 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 4号 | 土砂等運搬 L≤0.3km→[仮置場] 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 364.4 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 1 | 364.4 | 364.4 | | |
| 合計 | | | | | | 364.4 | | |
| 単価 | | | | | | 364.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 5号 | 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 6,175 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 6,175 | 6,175 | | |
| 合計 | | | | | | 6,175 | | |
| 単価 | | | | | | 6,175 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 6号 | 路床盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 787.5 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 787.5 | 787.5 | | |
| 合計 | | | | | | 787.5 | | |
| 単価 | | | | | | 787.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 7号 | 路床盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 326.2 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し | m3 | 1 | 326.2 | 326.2 | | |
| 合計 | | | | | | 326.2 | | |
| 単価 | | | | | | 326.2 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 8号 | 土砂等運搬 L≤0.3km→[仮置場] 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 364.4 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 | m3 | 1 | 364.4 | 364.4 | | |
| 合計 | | | | | | 364.4 | | |
| 単価 | | | | | | 364.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 9号 | 路肩盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 6,083 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 6,083 | 6,083 | | |
| 合計 | | | | | | 6,083 | | |
| 単価 | | | | | | 6,083 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 10号 | 土砂等運搬 L≤0.3km→[仮置場] 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 364.4 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 1 | 364.4 | 364.4 | | |
| 合計 | | | | | | 364.4 | | |
| 単価 | | | | | | 364.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 11号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 414.9 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用 | m2 | 1 | 414.9 | 414.9 | | |
| 合計 | | | | | | 414.9 | | |
| 単価 | | | | | | 414.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 12号 | 植生シート | 工種区分:植生シート工(標準品),施工規模:500m2未満 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,058 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力施工による植生工 | | 植生シート工(標準品),500m2未満,無 | m2 | 1 | 1,058 | 1,058 | | |
| 合計 | | | | | | 1,058 | | |
| 単価 | | | | | | 1,058 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 軽量盛土(材料費) [FCB] | K0-5 | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | 7,690 |
|-------|--------------------|------|----|------|--------|---------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | セメント(高炉B) バラ | | t | 29.8 | 15,700 | 467,860 | | |
| | 気泡剤 | | kg | 111 | 2,200 | 244,200 | | |
| | 混練水 | | t | 23.5 | 0 | 0 | | |
| | 希积水 | | t | 2.6 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | 8% | 式 | 1 | | 56,940 | | |
| | 合計 | | | | | 769,000 | | |
| | 単価 | | | | | 7,690 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 軽量盛土(施工費) [FCB] | | 単位 | m3 | 単位数量 | 63 | 単価 | 2,916 |
|-------|--------------------|----|----|----|--------|---------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 27,720 | 27,720 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 3 | 24,465 | 73,395 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3 | 22,995 | 68,985 | | |
| | 諸雑費(率) | 8% | 式 | 1 | | 13,608 | | |
| | 合計 | | | | | 183,708 | | |
| | 単価 | | | | | 2,916 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 15号 | 型枠(起終点端部) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 9,137 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | 9,137 | 9,137 | | |
| 合計 | | | | | | 9,137 | | |
| 単価 | | | | | | 9,137 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------------|----|------|--------|----------|-------------------|-------|
| 単 16号 | 配管設置・撤去 [FCB] | 40m超分計上:100m-40m=60m | 単位 | m | 単位数量 | 60 | 単価 | 1,127 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.68 | 22,995 | 38,631.6 | (100-40)*0.028人/m | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.26 | 22,995 | 28,973.7 | (100-40)*0.021人/m | |
| 合計 | | | | | | 67,605.3 | | |
| 単価 | | | | | | 1,127 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 補強金網敷設 | 規格: φ3.2×100×100(HDZ35) | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 1,251 |
|-------|-----------------------------|-------------------------|----|------|--------|----------|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.44 | 27,720 | 12,196.8 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.76 | 22,995 | 40,471.2 | | |
| | 補強金網 φ3.2*100*100(HDZ35) | | m2 | 143 | 506 | 72,358 | | 暫定単価 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 74 | | |
| | 合計 | | | | | 125,100 | | |
| | 単価 | | | | | 1,251 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 遮水シート敷設 | 規格:PVC, t=1mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 1,510 |
|-------|---------------------|---------------|----|------|--------|-----------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.27 | 27,720 | 7,484.4 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.35 | 22,995 | 31,043.25 | | |
| | 遮水シート PVC, t=1mm | | m2 | 105 | 1,030 | 108,150 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | 3% | 式 | 1 | | 4,322.35 | | |
| | 合計 | | | | | 151,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,510 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------------------|--------------------|----|------|--------|----------|----------|
| | 防水シート敷設 | 規格:EVA0.8mm+不織布3mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 3,219 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.44 | 27,720 | 12,196.8 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.76 | 22,995 | 40,471.2 | |
| | 防水シート EVA0.8mm+不織布0.3mm | | m2 | 113 | 2,300 | 259,900 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | 3% | 式 | 1 | | 9,332 | |
| | 合計 | | | | | 321,900 | |
| | 単価 | | | | | 3,219 | 円/m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 基礎コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m | 単位数量 | 67 | 単価 | 17,110 |
|--------|----------|--|----|----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 17 | 38,800 | 659,600 | | |
| 型枠 | | 一般型枠,小型構造物 | m2 | 50 | 8,274 | 413,700 | | |
| 基礎砕石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュラジ 40~0,全ての費用 | m2 | 58 | 1,253 | 72,674 | | |
| 合計 | | | | | | 1,145,974 | | |
| 単価 | | | | | | 17,110 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 支柱 | 支柱仕様・規格:100*50*20*3.2t | 単位 | 本 | 単価数量 | 76 | 単価 | 15,730 |
|-------|------------------------|------------------------|-----|------|---------|-----------|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱設置 | 標準 | 本 | 76 | 9,004 | 684,304 | | |
| | カーキップ [®] 溝形鋼 | | t | 2.07 | 171,000 | 353,970 | | |
| | 支柱継手金具(電気亜鉛メッキ) | | セット | 118 | 1,330 | 156,940 | | 暫定単価 |
| | 合計 | | | | | 1,195,214 | | |
| | 単価 | | | | | 15,730 | | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 壁面材 | 壁面材仕様・規格:300*900(450)*35 | 単位 | m2 | 単位数量 | 320 | 単価 | 18,260 |
|-------|------------------------|--------------------------|----|-------|-------|-----------|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 壁面材設置 | 標準 | m2 | 320 | 3,410 | 1,091,200 | | |
| | 壁面材(材料費) 300*900*35 | | m2 | 320 | 6,360 | 2,035,200 | | 暫定単価 |
| | 可変アンカーセハ | | 組 | 2,525 | 470 | 1,186,750 | | 暫定単価 |
| | 旋回連結金具 | | 組 | 1,262 | 800 | 1,009,600 | | 暫定単価 |
| | 目地シーリング(シリコン系) | | L | 211 | 2,460 | 519,060 | | |
| | 合計 | | | | | 5,841,810 | | |
| | 単価 | | | | | 18,260 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 防護柵基礎 | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m | 単位数量 | 51 | 単価 | 42,820 |
|-----------|-------|--|----|------|---------|-----------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 30 | 33,250 | 997,500 | | |
| 型枠 | | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 90 | 9,137 | 822,330 | | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t | 1.98 | 178,100 | 352,638 | | |
| 目地板 | | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 3 | 3,773 | 11,319 | | |
| 合計 | | | | | | 2,183,787 | | |
| 単価 | | | | | | 42,820 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 調整コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m | 単位数量 | 51 | 単価 | 31,050 |
|--------|----------|---|-----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用 | m3 | 16 | 32,580 | 521,280 | | |
| 型枠 | | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | m2 | 30 | 9,137 | 274,110 | | |
| 目地板 | | 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 2 | 3,773 | 7,546 | | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0) | 掛m2 | 180 | 4,336 | 780,480 | | |
| | 合計 | | | | | 1,583,416 | | |
| | 単価 | | | | | 31,050 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | 法留擁壁工 | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m | 単位数量 | 19 | 単価 | 28,310 |
|--------|-------|---|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用 | m3 | 8 | 32,580 | 260,640 | | |
| 型枠 | | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | m2 | 30 | 9,137 | 274,110 | | |
| 目地板 | | 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 0.8 | 3,773 | 3,018.4 | | |
| 合計 | | | | | | 537,768.4 | | |
| 単価 | | | | | | 28,310 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | 保護コンクリート | コンクリート規格:18-8-25(高炉) | 単位 | m | 単位数量 | 67 | 単価 | 4,855 |
|--------|----------|---|----|----|--------|---------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 8 | 32,660 | 261,280 | | |
| 型枠 | | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 7 | 9,137 | 63,959 | | |
| 合計 | | | | | | 325,239 | | |
| 単価 | | | | | | 4,855 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 埋戻コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m | 単位数量 | 5 | 単価 | 89,040 |
|--------|----------|--|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 9 | 37,990 | 341,910 | | |
| 型枠 | | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | m2 | 8 | 9,137 | 73,096 | | |
| 目地板 | | 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 8 | 3,773 | 30,184 | | |
| 合計 | | | | | | 445,190 | | |
| 単価 | | | | | | 89,040 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | 暗渠排水管 (背面部) | 管規格:高密度ポリエチレン管 φ150, 有孔 :全面 | 単位 | m | 単位数量 | 74 | 単価 | 4,435 |
|-------|----------------|-------------------------------------|----------------|----|-------|-----------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 暗渠排水管 | 据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用 | m | 74 | 1,758 | 130,092 | | |
| | フィルター材 | 単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用 | m ³ | 15 | 8,605 | 129,075 | | |
| | 吸出し防止材敷設工 | | m ² | 93 | 741.4 | 68,950.2 | | |
| | 合計 | | | | | 328,117.2 | | |
| | 単価 | | | | | 4,435 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 29号 | 暗渠排水管 (排出部) | 管規格:高密度ポリエチレン管 φ150, 無孔 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,758 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用 | m | 1 | 1,758 | 1,758 | | |
| 合計 | | | | | | 1,758 | | |
| 単価 | | | | | | 1,758 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 30号 | 床掘り(掘削) | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 306.8 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満 | m3 | 1 | 306.8 | 306.8 | | |
| 合計 | | | | | | 306.8 | | |
| 単価 | | | | | | 306.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,432 |
|-------|-------|------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| | 掘削 | 土質:軟岩 | m3 | 1 | 1,432 | 1,432 | | |
| | 掘削 | 軟岩, オープンカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し | m3 | 1 | 1,432 | 1,432 | | |
| | 合計 | | | | | 1,432 | | |
| | 単価 | | | | | 1,432 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,989 |
|-------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| | 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 1 | 1,989 | 1,989 | | |
| | 床掘り | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 1 | 1,989 | 1,989 | | |
| | 合計 | | | | | 1,989 | | |
| | 単価 | | | | | 1,989 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 33号 | 土砂等運搬 [仮置場]→L≤0.3km 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 364.4 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 1 | 364.4 | 364.4 | | |
| 合計 | | | | | | 364.4 | | |
| 単価 | | | | | | 364.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 34号 | 埋戻し 1m≤Wmax<4m | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,865 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | 1,865 | 1,865 | | |
| 合計 | | | | | | 1,865 | | |
| 単価 | | | | | | 1,865 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 35号 | 埋戻し Wmax<1m | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,840 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1 | 2,840 | 2,840 | | |
| 合計 | | | | | | 2,840 | | |
| 単価 | | | | | | 2,840 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 36号 | 土砂等運搬 [仮置場]→L≤0.3km 10tDT | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 364.4 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 1 | 364.4 | 364.4 | | |
| 合計 | | | | | | 364.4 | | |
| 単価 | | | | | | 364.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 37号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 459.9 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | m2 | 1 | 459.9 | 459.9 | | |
| 合計 | | | | | | 459.9 | | |
| 単価 | | | | | | 459.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 38号 | 重力式擁壁 [3号] | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 57,090 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し | m3 | 1 | 57,090 | 57,090 | | |
| 合計 | | | | | | 57,090 | | |
| 単価 | | | | | | 57,090 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 39号 | 逆T型擁壁 [A7 ^{ブロック}] | 本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 41 | 単価 | 71,550 |
|-------|--------------------------------|---|----|----|--------|-----------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 逆T型擁壁 | 24-12-25(20)(高炉), 0.10t/m3以上0.12t/m3未満, 標準(1.0), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し | m3 | 41 | 70,050 | 2,872,050 | | |
| | 裏面排水材 200×300 | | m | 14 | 1,650 | 23,100 | | |
| | ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | D32+D32, 100箇所以上(標準), 無, 無 | 箇所 | 41 | 936 | 38,376 | | |
| | 合計 | | | | | 2,933,526 | | |
| | 単価 | | | | | 71,550 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 40号 | 逆T型擁壁 [Bブロック] | 本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 73 | 単価 | 71,530 |
|-------|------------------------|---|----|----|--------|-----------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 逆T型擁壁 | 24-12-25(20)(高炉),0.10t/m3以上0.12t/m3未満,標準(1.0),無し,無し,一般養生,延長無し | m3 | 73 | 70,050 | 5,113,650 | | |
| | 裏面排水材 200×300 | | m | 25 | 1,650 | 41,250 | | |
| | ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | D32+D32,100箇所以上(標準),無,無 | 箇所 | 71 | 936 | 66,456 | | |
| | 合計 | | | | | 5,221,356 | | |
| | 単価 | | | | | 71,530 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 41号 | 逆T型擁壁 [C7ブロック] | 本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 43 | 単価 | 70,670 |
|------------------|-------------------|---|----|----|--------|-----------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 逆T型擁壁 | | 24-12-25(20)(高炉),0.10t/m3以上0.12t/m3未満,標準(1.0),無し,無し,一般養生,延長無し | m3 | 43 | 70,050 | 3,012,150 | | |
| 裏面排水材 200×300 | | | m | 16 | 1,650 | 26,400 | | |
| 合計 | | | | | | 3,038,550 | | |
| 単価 | | | | | | 70,670 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 42号 | 逆T型擁壁 [Dブロック] | 本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 39 | 単価 | 70,900 |
|-------|------------------|---|----|-----|--------|-----------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 逆T型擁壁 | 24-12-25(20)(高炉),0.10t/m3以上0.12t/m3未満,標準(1.0),無し,無し,一般養生,延長無し | m3 | 39 | 70,050 | 2,731,950 | | |
| | 裏面排水材 200×300 | | m | 15 | 1,650 | 24,750 | | |
| | モルタル 1:3 高炉 | | m3 | 0.3 | 26,800 | 8,040 | | |
| | 合計 | | | | | 2,764,740 | | |
| | 単価 | | | | | 70,900 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 43号 | 縦排水 | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m | 単位数量 | 4 | 単価 | 32,780 |
|---------------------------|-----|---|----|------|---------|-----------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 0.3 | 38,670 | 11,601 | | |
| 型枠 | | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | m2 | 5 | 9,137 | 45,685 | | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物) | t | 0.05 | 178,100 | 8,905 | | |
| ステンレス鋼板 SUS304 600×900 | | | 枚 | 4 | 12,200 | 48,800 | | |
| アンカーボルト M10 | | | 個 | 24 | 63.5 | 1,524 | | |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 24 | 608.1 | 14,594.4 | | |
| | 合計 | | | | | 131,109.4 | | |
| | 単価 | | | | | 32,780 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 44号 | フレキストU型側溝 [1-1号] | U型側溝規格:PU-B300×H300 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 10,830 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン | m | 1 | 10,830 | 10,830 | | |
| 合計 | | | | | | 10,830 | | |
| 単価 | | | | | | 10,830 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 45号 | 側溝蓋 | 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,330 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し | 枚 | 1 | 2,330 | 2,330 | | |
| 合計 | | | | | | 2,330 | | |
| 単価 | | | | | | 2,330 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 46号 | U型水路 [2号] | コンクリート規格:18-8-25(高炉) | 単位 | m | 単位数量 | 2 | 単価 | 18,820 |
|--------|--------------|---|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.3 | 38,140 | 11,442 | | |
| 型枠 | | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 3 | 8,274 | 24,822 | | |
| 基礎砕石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用 | m2 | 1 | 1,376 | 1,376 | | |
| 合計 | | | | | | 37,640 | | |
| 単価 | | | | | | 18,820 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 47号 | 小段排水 [1-3号] | U型側溝の種類:各種,内幅:300mm,内 高:200mm | 単位 | m | 単位数量 | 26 | 単価 | 11,700 |
|--------|----------------|---|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20 00mm,1000kg/個以下,無し,小段面部 ,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.4m3/10 | m | 26 | 7,751 | 201,526 | | |
| コンクリート | | 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打 設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての 費用 | m3 | 2 | 38,800 | 77,600 | | |
| 型枠 | | 一般型枠,小型構造物 | m2 | 3 | 8,274 | 24,822 | | |
| 合計 | | | | | | 303,948 | | |
| 単価 | | | | | | 11,700 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 48号 | 現場打ち集水桝 [2号] | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 48,210 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉),0.28m3を超え0.30m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 48,210 | 48,210 | | |
| 合計 | | | | | | 48,210 | | |
| 単価 | | | | | | 48,210 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 49号 | 現場打ち集水桝 [1号小段] | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 57,140 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉),0.36m3を超え0.38m3以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 57,140 | 57,140 | | |
| 合計 | | | | | | 57,140 | | |
| 単価 | | | | | | 57,140 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 50号 | 蓋 [1号小段] | 蓋種類:U型用蓋 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,540 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U形用蓋(2種) 300 40×10×60 | | | 枚 | 1 | 2,540 | 2,540 | | |
| 合計 | | | | | | 2,540 | | |
| 単価 | | | | | | 2,540 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 51号 | 蓋 [1号小段] | 蓋種類:コンクリート柵蓋 400×400 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,670 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(枚) | | | 枚 | 1 | 2,670 | 2,670 | | |
| 合計 | | | | | | 2,670 | | |
| 単価 | | | | | | 2,670 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 52号 | 水平排水層 | 層厚:300mm | 単位 | m | 単位数量 | 21 | 単価 | 8,879 |
|-------|-----------------|-----------------------|----|----|-------|-----------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20, 全ての費用 | m3 | 13 | 8,605 | 111,865 | | |
| | 吸出し防止材設置 | | m2 | 45 | 831.7 | 37,426.5 | | |
| | ｼﾞｵｸﾞﾚｽﾀｲﾙ敷設 | | m2 | 34 | 253.1 | 8,605.4 | | |
| | ｼﾞｵｸﾞﾚｽﾀｲﾙ(材料費) | | m2 | 34 | 840 | 28,560 | | |
| | 合計 | | | | | 186,456.9 | | |
| | 単価 | | | | | 8,879 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 53号 | 事前配合確認試験 [FCB] | | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | 90,300 |
|-------|-------------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 練混ぜ費 | | 回 | 1 | 30,000 | 30,000 | 見積単価 | |
| | 湿潤密度試験 | | 回 | 1 | 2,800 | 2,800 | 見積単価 | |
| | フロー試験 | | 回 | 1 | 2,500 | 2,500 | 見積単価 | |
| | 空気量試験 | | 回 | 1 | 5,000 | 5,000 | 見積単価 | |
| | 一軸圧縮試験 | | 回 | 1 | 50,000 | 50,000 | 見積単価 | |
| | 合計 | | | | | 90,300 | | |
| | 単価 | | | | | 90,300 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.03 |
| 歩掛適用年月 | 2024.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 54号 | 品質管理試験 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 45,600 |
|-------|-----------------|----|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | フロー試験 | | 回 | 2 | 2,500 | 5,000 | | |
| | 湿潤密度試験 | | 回 | 2 | 2,800 | 5,600 | | |
| | 空気量試験 | | 回 | 2 | 5,000 | 10,000 | | |
| | 一軸圧縮試験 材齢28日 | | 回 | 5 | 5,000 | 25,000 | | |
| | 合計 | | | | | 45,600 | | |
| | 単価 | | | | | 45,600 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |