

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大原～大坪 舗装補修工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		2,000			
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト切削殻	m3		90			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		90			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：長寿命化ポリマー改質アスファルト混合物, 舗装厚：50mm, 平均	m2		1,000			
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：長寿命化ポリマー改質アスファルト混合物, 舗装厚：40mm, 平均	m2		1,000			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大原～大坪 舗装補修工事（1 ）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		夜間A	人日		10		
交通誘導警備員		夜間B	人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大原～大坪 舗装補修工事（1 ）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			