

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期 地区
工事名	R6吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事(担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(吉野川)
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	吉野川中部3期 地区
工事名	R6吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事(担い手確保型)
施工場所	吉野川市山川町久宗
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和6年3月
単価期適用年月	令和6年3月 A
歩掛期適用年番号	令和5年14号 A
電力会社名	四国電力

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期 地区
工事名	R6 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和5年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期 地区
工事名	R6吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			35,613,000	
2 ・工事原価			30,490,000	
3 純工事費			23,936,000	
4 ・ ・直接工事費			21,719,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	21,719,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			8,771,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,217,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
16,731,000 × ((11.580*1.100+0.000)*1.000*1.040*1.000)	13.250	%	2,217,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期 地区
工事名	R6吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費(率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	16,080,000 × (0.000)
19 現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			6,554,000	
21 現場管理費(率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)
	34.590	%	6,554,000	18,948,000 × ((31.730*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期 地区
工事名	R6 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考	
	25,502,000 × (20.050*1.000 + 0.04)	20.090	%	5,123,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			5,639,000		
34 処分費(準備費の内数)			0		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			4,988,000		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	35,613,000 × 3.660	3.660	%	1,303,000	

事業名	広域営農団地震道整備事業 吉野川中部3期 地区				
工事名	R6 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	残土処分費		m3		1.000	歩A 当たり算出
	残土処分費	1.000	m3	900	900	S単 1号
	合計				900	
	単価				900	
	*** B単 - 2号 ***					
	残土運搬費		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.000	m3	2,635	2,635	S単 5号
	合計				2,635	
	単価				2,635	
	*** B単 - 3号 ***					
	残土積込		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	221	221	S単 4号
	合計				221	
	単価				221	

