

見積参考資料

工事名 R6吉林 復旧治山(R5補正) 阿波 市宮川内 溪間工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

土木工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については、令和6年3月から適用する単価を採用している。

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 林務担当
事業名	復旧治山事業
地区名	宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	阿波市土成町宮川内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 3 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 宮川内地区			
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ 一般管理費等				
12 純工事費				

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ No.1谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ No.2谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ No.1谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設 (治山ダム工) 、無筋構造物、打設 (B)	162.100	m ³			単 A S 単 27号
養生工 一般養生、無筋構造物	162.100	m ³			単 A S 単 17号
打継面清掃 打継面清掃	162.100	m ³			単 A S 単 30号
型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去、ケーブルクレーン以外	182.100	m ²			単 A S 単 28号
SP 型枠 森林 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 40号
水平継目鉄筋	110.000	本			単 A T 単 1号
SP 目地板 森林 30m ² 未満、瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.100	m ²			単 A S 単 36号
止型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	11.100	m ²			単 A S 単 41号
SP 止水板 森林 幅CF200×5mm (塩ビ製)	5.000	m			単 A S 単 37号
キャットウォーク	100.400	m			単 A S 単 20号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	2.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)	4.900	m3			単 A S 単 27号
養生工 一般養生、無筋構造物	4.900	m3			単 A S 単 17号
SP 型枠 森林 一般型枠、小型構造物	17.000	m ²			単 A S 単 42号
間詰工 (石積)	17.000	m ²			単 A T 単 9号
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)	2.900	m3			単 A S 単 27号
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土	16.000	m3			単 A T 単 10号
掘削工 軟岩 B	139.000	m3			単 A T 単 11号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	56.000	m ²			単 A S 単 26号
根株筋工(機械併用)	10.000	m			単 A S 単 45号
合 計					
・ ・ No.2谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 無筋構造物	153.100	m3			単 A T 単 3号
治山ダム型枠 無筋構造物	173.700	m ²			単 A T 単 4号

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 43号
水平継目鉄筋	100.000	本			単 A T 単 2号
SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.100	m ²			単 A S 単 36号
止型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.100	m ²			単 A S 単 41号
SP 止水板 森林 幅CF200×5mm(塩ビ製)	5.000	m			単 A S 単 37号
キャットウォーク	95.800	m			単 A S 単 21号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	2.000	本			単 A
合 計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 小型構造物	3.500	m ³			単 A T 単 6号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	12.100	m ²			単 A S 単 44号
間詰工 (石積)	12.100	m ²			単 A T 単 7号
コンクリート 無筋構造物	2.800	m ³			単 A T 単 3号
昇降ステップ 30SW-RF	17.000	個			単 A
合 計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘削工 礫質土	31.000	m3			単 A T 単 8号
掘削工 軟岩 B	147.000	m3			単 A T 単 12号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	57.000	m ²			単 A S 単 26号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,120日,試運転なし,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用 しない(立木使用)	1.000	基			単 A S 単 8号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月	1.000	基			単 A S 単 5号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基			単 A S 単 6号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基			単 A S 単 7号
合 計					
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
支障木伐採 スギ1本、ヒノキ21本	1.000	式			単 A T 単 5号
合 計					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区	事業明細書	37	8
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	普通作業員		人	5.700		
	材料費 丸太			0.400		計上無し
	諸雑費			0.050		計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 末口径8.0cm × 長2.0m 現地採取		本	1.900		

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上 3 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 規格区分	機械施工 2 t 以上 3 t 未満		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) アンカー種別区分 4) 山林砂防工 (普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5) 材料 (丸太) コード (単位 : m3) 6) 1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	6.900	人			
	バック杓 [加-ラ型・排対型 (1次)]	6.000	時間			< 損料 >
	運転手 (特殊)	0.960	人			
	軽油 ハットル給油	35.000	L			
	杉丸太 末口径 8.0cm × 長 2.0m 現地採取	0.250	本			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設・撤去,120日,試運転なし,元柱を使用しない(立木使用),先			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	柱を使用しない(立木使用)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	126~175				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転なし				
	7)賃料期間	120日				
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役					
		9.000	人			
	とび工					
		37.000	人			
	山林砂防工					
		24.000	人			
	特殊作業員					
		6.000	人			
	軽油					
	バトール給油					
		168.000	L			
	ウインチ					<賃料>
		120.000	日			
	ワイヤーロープ 主索					<賃料>
		228.000	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		276.000	100m日			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, コンクリート 溪間工, 105			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	m, 2 段クレーンなし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4) 資材名称	コンクリート				
	5) 1 回当り運搬量	0.800				
	6) 運搬距離	105.000 m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		2.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 36.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, , 鋼材, 105m, 2段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 運搬物区分	鋼材				
	4) 資材名称					
	5) 1回当り運搬量	0.900				
	6) 運搬距離	105.000m				
	7) 1日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000 人			
	山林砂防工		4.000 人			
	軽油 ハートル給油		44.000 L			
	合 計					算出数量 45.900 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 105m, 2 段			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	クレーンなし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4) 資材名称					
	5) 1 回当り運搬量	0.800				
	6) 運搬距離	105.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 36.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 105m, 2 段			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	クレーンなし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4) 資材名称					
	5) 1 回当り運搬量	0.800				
	6) 運搬距離	105.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		2.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 36.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,105m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2 t 以上3 t 未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 105.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000 人			
	山林砂防工		4.000 人			
	軽油 パトロール給油		44.000 L			
	合 計					算出数量 30.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 宮川内地区	施工年度表 年度別施工費 (157 48)
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 27号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	1.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.140	人			
	軽油 バトリル給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区	施工年度表 年度別入 35/ 48
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正） 阿波市宮川内 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区	施工平面表	平面図A (397 48)
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正)	阿波市宮川内	溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区	施工平面表	平面図A (45/ 46)
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)		

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区					
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 5号 ***					
	支障木伐採		式		1.000 式	当たり算出
	スギ1本、ヒノキ21本					
	スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	3.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区
工事名	R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 宮川内地区	元徳寺山寺	葛衣	手廻船	八	（	上	上
工事名	R 6 吉林 復旧治山（R 5 補正）	阿波市宮川内	溪間工事（担い手確保型）					

[illegible]