R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)No.1谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	162.100	
養生工		m ³	162.100	
打継面清掃		m ³	162.100	
治山ダム型枠		m ²	182.100	
放水路型枠		m ²	3.400	
水平継目鉄筋		本	110.000	
目地板設置工		m ²	11.100	
止型枠		m ²	11.100	
止水板設置工		m	5.000	
キャットウォーク		m	100.400	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	2.000	
間詰工		式	1.000	
間詰コンクリート	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	4.900	
養生工		m ³	4.900	
型枠工		m ²	17.000	
間詰工(石積)		m ²	17.000	
埋戻しコンクリート		m ³	2.900	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	16.000	
掘削工	軟岩 I B	m ³	139.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤清掃	m ²	56.000	

R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
(2)No. 2谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	153.100	
治山ダム型枠		m ²	173.700	
放水路型枠		m ²	3.400	
水平継目鉄筋		本	100.000	
目地板設置工		m ²	11.100	
止型枠		m ²	11.100	
止水板設置工		m	5.000	
キャットウォーク		m	95.800	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	2.000	
間詰工		式	1.000	
間詰コンクリート	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	3.500	
型枠工		m ²	12.100	
間詰工(石積)		m ²	12.100	
埋戻しコンクリート		m ³	2.800	
昇降ステップ		個	17.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	31.000	
掘削工	軟岩 I B	m ³	147.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤清掃	m ²	57.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	

R 6 吉林 復旧治山 (R 5 補正) 阿波市宮川内 溪間工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採	スギ1本、ヒノキ21本	式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	