

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
業務名	R 6 吉耕 基幹 忌部6期 実施設計業務

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川)
事業名	基幹農道整備事業
地区名	忌部6期地区
業務名	R 6 吉耕 基幹 忌部6期 実施設計業務
施工場所	吉野川市川島町学
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和6年3月
単価期適用年月	令和6年3月一A
歩掛期適用年番号	令和5年14号一A
電力会社名	四国電力

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
業務名	R6吉耕 基幹 忌部6期 実施設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				2,017,000	
・直接人件費	1.000	式		2,017,000	
・・直接人件費	1.000	式		2,017,000	
・・・設計作業費	1.000	式	1,843,000	1,843,000	1式当たり
実施設計 道路計画 あり,難易度補正I,70m,A、Bに属さない平均的な丘陵地,1.0,2車線の場合	1.000	式	1,069,530	1,069,530	歩A・単A S単 1号
実施設計 擁壁・補強土壁(I) 補強土(テールム・多数アンカー式擁壁等),基本設計なし,1 立竹木調査・算定 用材林,当初調査業務,傾斜地,	1.000	箇所	762,080	762,080	歩A・単A S単 2号
	0.130	1000㎡	86,472	11,241	歩A・単A S単 8号
合 計				1,842,851	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	174,000	174,000	1式当たり
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	60,900	121,800	歩A・単A S単 3号
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	52,100	52,100	歩A・単A S単 4号
合 計				173,900	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
業務名	R6吉耕 基幹 忌部6期 実施設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				7,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		7,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		7,000	
・・・旅費交通費(設計)	1.000	式	5,000	5,000	1式当たり
打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L<100km(100km未満)	2.000	回	1,800	3,600	歩A・単A S単 5号
打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L<100km(100km未満)	1.000	回	1,800	1,800	歩A・単A S単 6号
合計				5,400	
・・・その他	1.000	式	2,000	2,000	1式当たり
電子納品版業務報告書作成 1,A-4,100,5cm,0	1.000	式	2,012	2,012	歩A・単A S単 7号
合計				2,012	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
業務名	R6吉耕 基幹 忌部6期 実施設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				703,000	
・直接測量費	1.000	式		703,000	
・・直接測量費	1.000	式		703,000	
・・・路線測量	1.000	式	120,000	120,000	1式当たり
路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.040	km	139,087	5,563	歩A・単A S単 1号
路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,1	0.040	km	443,906	17,756	歩A・単A S単 2号
路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.040	km	326,354	13,054	歩A・単A S単 3号
路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,1	0.040	km	938,149	37,526	歩A・単A S単 4号
路線測量 用地幅杭設置測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.017	km	657,471	11,177	歩A・単A S単 5号
復元測量 耕地	0.109	ha	324,772	35,400	歩A・単A S単 8号
合 計				120,476	
・・・現地測量	1.000	式	583,000	583,000	1式当たり
現地測量(I) 1/200,平地,耕地,0.20,0.002	1.000	式	539,738	539,738	歩A・単A S単 6号
現地測量(II) 1/200,平地,耕地,0.20	1.000	式	43,344	43,344	歩A・単A S単 7号
合 計				583,082	

