

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 阿土 由岐大西線 阿南・福井 標識設置工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		2,293,500		
標識工		式	1		2,293,500		
大型標識工		式	1		2,293,500		
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	基	1	415,700	415,700		単 1号
片持標識柱	柱型式:片持式 鋼管 F型	基	1	869,500	869,500		単 2号
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚	1	391,900	391,900		単 3号
標識板(トンネル部)	標識板規格:2.0m2以上	枚	2	308,200	616,400		単 4号 暫定単価
道路改良		式	1		9,265		
道路土工		式	1		9,265		
残土処理工		式	1		9,265		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	1,853	9,265		単 5号
直接工事費		式	1		2,302,765		
共通仮設		式	1		364,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 5 阿土 由岐大西線 阿南・福井 標識設置工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		364,000		
純工事費		式	1		2,666,765		
現場管理費		式	1		1,132,000		
工事原価		式	1		3,798,765		
一般管理費等		式	1		896,235		
工事価格		式	1		4,695,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		469,500		
工事費計		式	1		5,164,500		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	単位数量	1	単価	415,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,無,無,無	m3	4	94,400	377,600		
アンカーボルト材料費			kg	39	975	38,025		
合計						415,625		
単価						415,700	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	片持標識柱	柱型式:片持式 鋼管 F型	単位	基	単位数量	1	単価	869,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基,亜鉛メッキ,595kg/基,1基,無,無	基	1	869,500	869,500		
合計						869,500		
単価						869,500	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識板	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	391,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2.0m2以上, カプセルブリスム・カプセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	m2	4	97,970	391,880		
合計						391,880		
単価						391,900	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	標識板(トンネル部)	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	2	単価	308,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2以上, カプセルプラスチック・カプセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	m2	5	97,970	489,850		
	材料費(個)		個	4	10,000	40,000		暫定単価
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	16	580.3	9,284.8		
	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	20	3,857	77,140		
	合計					616,274.8		
	単価					308,200		円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1	1,853	1,853		
	合計					1,853		
	単価					1,853	円/m3	