

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R5吉土 石井引田線 (六条大橋) 石・藍畑 橋梁塗装工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		45,331,356		
現場塗装工		式	1		41,990,556		
橋梁塗装工		式	1		41,990,556		
塗膜除去工	塗膜剥離剤	m2	1,470	6,110	8,981,700		単 1号
廃材の回収・積込		m2	1,470	2,056	3,022,320		単 2号
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスト処理)	m2	1,470	9,891	14,539,770		単 3号
下塗	塗装種別:有機溶剤系プライマー(1層)スプレー, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	m2	1,470	1,405	2,065,350		単 4号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:2回	m2	1,470	1,445	2,124,150		単 5号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	m2	1,470	820	1,205,400		単 6号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	m2	1,470	1,776	2,610,720		単 7号
足場工	朝顔含む	m2	450	9,594	4,317,300		単 8号
防護工	板張 (朝顔)	m2	450	1,314	591,300		単 9号
防護工	シート張 (床面)	m2	450	745	335,250		単 10号

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑 橋梁塗装工事（1） （担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護工	塗膜除去養生シート	m2	450	482.8	217,260		単 11号
防護工	プラスチック養生シート	m2	450	1,268	570,600		単 12号
廃材運搬処分	プラスチック材	t	58.8	23,970	1,409,436		単 13号
仮設工		式	1		3,340,800		
交通管理工		式	1		3,340,800		
交通誘導警備員	昼間A	人日	45	16,280	732,600		単 14号
交通誘導警備員	昼間B	人日	180	14,490	2,608,200		単 15号
直接工事費		式	1		45,331,356		
共通仮設		式	1		17,452,960		
共通仮設費		式	1		6,115,960		
安全費		式	1		6,115,960		
安全衛生保護具等費用		式	1		6,115,960		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		11,337,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 吉土 石井引田線 (六条大橋) 石・藍畑 橋梁塗装工事 (1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		62,784,316		
現場管理費		式	1		27,355,000		
工事原価		式	1		90,139,316		
一般管理費等		式	1		15,647,684		
工事価格		式	1		105,787,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		10,578,700		
工事費計		式	1		116,365,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	安全衛生保護具等費用							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		6,115,960			
合計					6,115,960			

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	塗膜除去工	塗膜剥離剤	単位	m2	単位数量	1	単価	6,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造, 時間的制約無し			m2	1	4,291	4,291		
塗膜剥離剤			kg	1.07	1,700	1,819		
合計						6,110		
単価						6,110	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	廃材の回収・積込	単位	m2	単位数量	1	単価	2,056
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 時間的制約無し			m2	1	2,056	2,056	
合計						2,056	
単価						2,056	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	9,891
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,1種ケレン(フラスト処理),有り	m2	1	9,891	9,891		
合計						9,891		
単価						9,891	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	下塗	塗装種別:有機ソノクリッチェイント(1層)スプレー, 塗装箇所: 鉄桁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,有機ソノクリッチェイント(1層)スプレー	m2	1	1,405	1,405		
合計						1,405		
単価						1,405	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,445
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	1	1,445	1,445		
合計						1,445		
単価						1,445	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 赤系, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 赤系	m2	1	820	820		
合計						820		
単価						820	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所: 鈹桁, 塗装回数: 1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,776
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 赤系	m2	1	1,776	1,776		
合計						1,776		
単価						1,776	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	足場工	朝顔含む	単位	m2	単位数量	1	単価	9,594
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(床版補強工用)			m2	1	8,537	8,537		
朝顔(床版補強工用)		両側朝顔, 6.5月	m2	1	1,057	1,057		
合計						9,594		
単価						9,594	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	防護工	板張 (朝顔)	単位	m2	単位数量	1	単価	1,314
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護工(床版補強工用)	両側朝顔, 板張防護, 6.5月	m2	1	1,314	1,314		
	合計					1,314		
	単価					1,314	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	防護工	シート張 (床面)	単位	m2	単位数量	1	単価	745
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シート防護工 床面		m2	1	745	745		
	合計					745		
	単価					745	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	防護工	塗膜除去養生シート	単位	m2	単位数量	450	単価	482.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シート防護工 床面		m2	450	232	104,400		
	シート防護工 朝顔		m2	450	133	59,850		
	養生シート損料 フルシート#2000		m2	1,250	42.4	53,000		
	合計					217,250		
	単価					482.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	防護工	プラスチック用養生シート	単位	m2	単位数量	1	単価	1,268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチック用養生シート工			m2	1	1,268	1,268		
合計						1,268		
単価						1,268	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	廃材運搬処分	プラスチック材	単位	t	単位数量	1	単価	23,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、24.0km以下	t	1	9,968	9,968		
処分費(t)			t	1	14,000	14,000		
合計						23,968		
単価						23,970	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	昼間A	単位	人日	単位数量	1	単価	16,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16,280	16,280		
合計						16,280		
単価						16,280	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	14,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,490	14,490		
合計						14,490		
単価						14,490	円／人日	