

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑 橋梁塗装工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜除去工	塗膜剥離剤	m2		1,470		
廃材の回収・積込		m2		1,470		
素地調整	素地調整種類:1種ｸﾚﾝ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2		1,470		
下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:鈹桁, 塗装回数:1回	m2		1,470		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｼﾞｮｰ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:鈹桁, 塗装回数:2回	m2		1,470		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 赤系, 塗装箇所:鈹桁, 塗装回数:1回	m2		1,470		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 赤系, 塗装箇所:鈹桁, 塗装回数:1回	m2		1,470		
足場工	朝顔含む	m2		450		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑 橋梁塗装工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護工	板張（朝顔）	m2		450		
防護工	シート張（床面）	m2		450		
防護工	塗膜除去養生シート	m2		450		
防護工	プラスト用養生シート	m2		450		
廃材運搬処分	プラスト材	t		58.8		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間A	人日		45		
交通誘導警備員	昼間B	人日		135		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑 橋梁塗装工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具等費用		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			