

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 三土 栗山殿野線 三・山城栗山 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		677,485		
道路土工		式	1		189,909		
掘削工		式	1		31,530		
掘削 堆積土砂撤去含む	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	30	1,051	31,530		単 1号
路体盛土工		式	1		2,317		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	0.4	5,794	2,317		単 2号
路床盛土工		式	1		5,882		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	1	5,882	5,882		単 3号
残土処理工		式	1		150,180		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	3,706	111,180		単 4号
残土等処分		m3	30	1,300	39,000		単 5号
擁壁工		式	1		353,992		
作業土工		式	1		11,182		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 三土 栗山殿野線 三・山城栗山 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	2	1,923	3,846		単 6号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	0.4	13,140	5,256		単 7号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:埴質土	m3	0.6	3,467	2,080		単 8号
場所打擁壁工 張コンクリート		式	1		342,810		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.2m	m2	1	1,515	1,515		単 9号
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3	5	32,610	163,050		単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	10	8,702	87,020		単 11号
足場	安全ネット:無し	掛m2	10	3,291	32,910		単 12号
水抜パイプ VP-65	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m	2	567	1,134		単 13号
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:吸出し防止材,厚さ:10mm	m2	0.2	832.7	166		単 14号
裏石積み		m2	9	6,335	57,015		単 15号
排水構造物工		式	1		83,520		
場所打水路工		式	1		83,520		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 三土 栗山殿野線 三・山城栗山 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打水路 18-8-25BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	2	41,760	83,520		単 16号
構造物撤去工		式	1		50,064		
構造物取壊し工		式	1		17,838		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	8	563.5	4,508		単 17号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²	78	170.9	13,330		単 18号
運搬処理工		式	1		32,226		
殻運搬 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m ³	4	4,575	18,300		単 19号
殻処分 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m ³	4	3,450	13,800		単 20号
殻処分 切断汚泥	殻種別:アスファルト殻	m ³	0.009	14,000	126		単 21号
舗装		式	1		504,104		
舗装工		式	1		183,702		
アスファルト舗装工		式	1		183,702		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m ²	2	783.4	1,566		単 22号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 三土 栗山殿野線 三・山城栗山 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	78	2,228	173,784		単 23号
不陸整正		m2	76	109.9	8,352		単 24号
防護柵工		式	1		30,440		
路側防護柵工		式	1		30,440		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	2	14,520	29,040		単 25号
鉄筋 SD345 D13		t	0.008	175,000	1,400		単 26号
区画線工		式	1		12,456		
区画線工		式	1		12,456		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	39	319.4	12,456		単 27号
仮設工		式	1		277,506		
土留・仮締切工		式	1		1,506		
土のう 大型土のう撤去	大型土のう規格:φ1100	袋	2	663.3	1,326		単 28号
ト袋運搬・処分		t	0.005	36,190	180		単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 三土 栗山殿野線 三・山城栗山 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		276,000		
交通誘導警備員 B		人日	20	13,800	276,000		単 30号
直接工事費		式	1		1,181,589		
共通仮設		式	1		178,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		178,000		
純工事費		式	1		1,359,589		
現場管理費		式	1		497,000		
工事原価		式	1		1,856,589		
一般管理費等		式	1		433,411		
工事価格		式	1		2,290,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		229,000		
工事費計		式	1		2,519,000		

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 堆積土砂撤去含む	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,051
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,051	1,051		
合計						1,051		
単価						1,051	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	5,794
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,794	5,794		
合計						5,794		
単価						5,794	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	5,882
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	5,882	5,882		
合計						5,882		
単価						5,882	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,706
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1	3,706	3,706		
合計						3,706		
単価						3,706	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,300	1,300		
	合計					1,300		
	単価					1,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,923
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	1,923	1,923		
	合計					1,923		
	単価					1,923	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	13,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1	13,140	13,140		
合計						13,140		
単価						13,140	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:液質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,467	3,467		
合計						3,467		
単価						3,467	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基礎材	基礎材規格:再生クワッチャン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,515
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッチャン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,515	1,515		
合計						1,515		
単価						1,515	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート 18-8-40BBorN W/C≤60%		単位	m3	単位数量	1	単価	32,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	32,610	32,610		
合計						32,610		
単価						32,610	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,702
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,702	8,702		
合計						8,702		
単価						8,702	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,291	3,291		
合計						3,291		
単価						3,291	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	水抜パイ VP-65	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	567	567		
合計						567		
単価						567	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	吸出し防止材	材質:合織不織布,種類:吸出し防止材,厚さ:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	832.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	832.7	832.7		
合計						832.7		
単価						832.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	裏石積み		単位	m2	単位数量	1	単価	6,335
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	6,334.6	6,334.6		
合計						6,334.6		
単価						6,335	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	現場打水路 18-8-25BBorN W/C≤60%	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	2	単価	41,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.4	37,810	15,124		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	3	7,880	23,640		
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	0.1	23,500	2,350		
材料費(組)			組	2	21,200	42,400		
	合計					83,514		
	単価					41,760	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	563.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	563.5	563.5		
合計						563.5		
単価						563.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	170.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	170.9	170.9		
合計						170.9		
単価						170.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻運搬 AS殻	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,575
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 39.0km以下, 全ての 費用	m3	1	4,575	4,575		
合計						4,575		
単価						4,575	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	殻処分 AS殻	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.3	1,500	3,450		
合計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分 切断汚泥	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	14,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	14,000	14,000		
合計						14,000		
単価						14,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	783.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	783.4	783.4		
合計						783.4		
単価						783.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,228
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,228	2,228		
合計						2,228		
単価						2,228	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	109.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	109.9	109.9		
合計						109.9		
単価						109.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	カートルール	カートルール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	14,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カートルール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	14,520	14,520		
合計						14,520		
単価						14,520	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	鉄筋 SD345 D13		単位	t	単位数量	1	単価	175,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	1	175,000	175,000		
合計						175,000		
単価						175,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	319.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	319.4	319.4		
合計						319.4		
単価						319.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	土のう 大型土のう撤去	大型土のう規格:φ1100	単位	袋	単位数量	1	単価	663.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去,6m以下	袋	1	663.3	663.3		
合計						663.3		
単価						663.3	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ト袋運搬・処分		単位	t	単位数量	1	単価	36,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	28,000	28,000		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	1	8,189	8,189		
合計						36,189		
単価						36,190	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	13,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,800	13,800		
合計						13,800		
単価						13,800	円/人日	