見積参考資料

工事名 R6徳土 松茂吉野線 板・下庄 舗装修繕工事(2) (担い手確 保型)

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、 4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照) を計上している。

設計内訳書(本01)

工事名 R 6 徳土 松茂吉野線 板・下庄 保型)	: 舗装修繕工事(2)(担い手確	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	路維持・修繕 路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2 以下),段差すりつけ撤去作業:有り						単 1号
		m2	1, 470				
殼運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻						単 2号
		m3	74				
殼処分	殻種別:アスファルト殻						単 3号
		m3	74				
オーバーレイエ							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格 :改質Ⅱ型密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員						単 4号
	:3. 0m超	m2	1, 470				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員 (A:夜間)							単 5号
		人目	4				
交通誘導警備員 (B:夜間)							単 6号
		人目	12				
直接工事費							
		式	1				

徳島県

設計内訳書(本01)

工事名 R 6 徳土 松茂吉野線 板・下庄 舗装修繕工事(2) (担い手確 保型)					事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費							単 7号	
		台	1					
共通仮設費 (率計上)								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

	1 次達	1次単価表				
単 1号 路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り ,全ての費用					
		m2	1			
合計						
単価						円/m2

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 500-00001 0. 0 0
単 2号 殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬(路面切削)	無し,5.0km以下,全ての費用					
		m3	1			
合計						
単価						円/m3

1 次単価表						2024. 04 2024. 04 1. 500-00001 0. 0 0
単 3号	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 8号
合計						
単価						円/m3

1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 500-00001 0. 0 0
単 4号 表層(車道·路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			
		1112	1			
合計						
単価						円/m2

1 次単価表						2024. 04 2024. 04 1. 500-00001 0. 0 0
単 5号 交通誘導警備員 (A:夜間)		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単 9号
合計						
単価						円/人日

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 500-00001 0. 0 0
単 6号 交通誘導警備員 (B:夜間)		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単 10号
合計						
単価						円/人日

1 次単価表					
	単位	台	単位数量	1	単価
条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,20km,無,無	台	2			単 11号
					円/台
	条件 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,2	単位 条件 単位 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,2 0km,無,無	単位 台	単位 台 単位数量	単位 台 単位数量 1 条件 単位数量 単価 金額 路面切削機(ホール廃材積込付) 2. 0m, 2 0km, 無, 無 0km, 無, 無

- 6 -

2次単価表						2024. 04 2024. 04 1. 500-00001 0. 0 0
単 8号 処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
<u>処分費</u> アスファルト殻		m3	100			
合計						
単価						円/m3

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 500-00001 0. 0 0
単 9号 交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/人日

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 500-00001 0. 0 0				
単 10号 交通誘導警備員B		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/人目

		単価使用年月2024.0-歩掛適用年月2024.0-労務調整係数1.000-						
単 11号 貨物自動車	[による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,20km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 2	20kmまで		台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/i	â

機労材集計リスト (機械)

工事名	R6徳土 松茂吉野線 板・下庄 舗装修繕工事	事(2) (担い手確				
_, _	保型)	(=) (3= ·) (4=				
単価コード	名 称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ロート゛ローラ [マカタ゛ム]	運転質量10~12t	日	0. 814	4, 277	
L001060003	タイヤローブ[普通型]	運転質量8~20t	日	0.814	4, 277	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日	0. 792	26, 371	
M000301005	タ゛ンプ トラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1. 554	32, 108	
M001101005	路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッハ [°] 容量 1.5m3	供用日	1. 461	50, 685	
M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1. 609	254, 163	
	合計額				371, 881	

- 9 - 徳島県

見積単価一覧表

見積単価様式											
工事名 R6徳土 松茂吉野線 板·下庄 舗装修繕工事(2)(担い手確保型)											
名称	規格 単位 単価 備										
処分費	アスファルト殻	m3	1,200	運搬距離5.0km以下							
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。											
直接工事費分	4週8休経費補正	式	57,895								
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0								

				—— 数	 汝	量	内	 訳	表						
第1号計算書	T	1								公茂吉野網	泉 板・下庄	舗装修	≨繕工事(2) (担い	手確保型)
工種	名 称	規 格				算		式			単 位	小	計	合	計
路面切削工															
	路面切削	t=5cm	198.0	×	7.40						m2		1465.2		1,470
	殼運搬		1470.0	×	0.05						m3		73.5		74
	殼処分	As売	1470.0	×	0.05						m3		73.5		74
オーバーレイ	 														
	表層	改質Ⅱ型密粒度As(20) 舗装厚:50mm	198.0	×	7.40						m2		1465.2		1,470