

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 中野木屋平線 (桃藪橋) 美・木屋平太合 橋梁修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
橋面防水工		式		1		
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		96		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:60mm	m		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm	m2		96		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		6		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度AS(20), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		96		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		96		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 中野木屋平線(桃藪橋) 美・木屋平太合 橋梁修繕工 事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		10		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満,材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
下地処理		m2		158		
含浸材塗布	材料:ケイ酸塩系表面含浸材	m2		158		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 中野木屋平線 (桃藪橋) 美・木屋平太合 橋梁修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水切り設置工		式		1		
水切り設置		m		40		
現場塗装工		式		1		
塗膜除去工		式		1		
剥離剤塗布・塗膜除去		m2		181		
廃材の回収・積込		m2		181		
剥離剤用養生シート		m2		149		
橋梁塗装工 RC-II		式		1		
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2		181		
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:主桁・横桁, 塗 装回数:1回	m2		181		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシン樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:主桁・ 横桁, 塗装回数:2回	m2		181		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 中野木屋平線 (桃藪橋) 美・木屋平太合 橋梁修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:主桁・横 桁, 塗装回数:1回	m2		181		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:主桁・横 桁, 塗装回数:1回	m2		181		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊足場		m2		149		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 中野木屋平線 (桃藪橋) 美・木屋平太合 橋梁修繕工 事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

