

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 舗装修繕業務                      |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |  |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路維持          |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装工           |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装打換え工        |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm                      | m  |        | 100    |              |                 |  |
| 舗装版切断汚泥処分     |   | t  |        | 0.2    |              |                 |  |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm                      | m2 |        | 300    |              |                 |  |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                       | m3 |        | 30     |              |                 |  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                     | m3 |        | 30     |              |                 |  |
| 基層            | 材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 |        | 400    |              |                 |  |
| 表層            | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 |        | 400    |              |                 |  |
| オーバーレイ工       |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 舗装修繕業務                          |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |    |  |
|---------------|---|----|---------|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |  |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下     | m2 |         | 50           |                 |    |  |
| 道路修繕          |   | 式  |         | 1            |                 |    |  |
| 区画線工          |   | 式  |         | 1            |                 |    |  |
| 区画線工          |   | 式  |         | 1            |                 |    |  |
| 熔融式区画線        | 施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m  |         | 100          |                 |    |  |
| 仮設工           |   | 式  |         | 1            |                 |    |  |
| 交通管理工         |   | 式  |         | 1            |                 |    |  |
| 交通誘導警備員       | 昼間A   | 人日 |         | 10           |                 |    |  |
| 交通誘導警備員       | 昼間B   | 人日 |         | 30           |                 |    |  |
| 直接工事費         |   | 式  |         | 1            |                 |    |  |
| 共通仮設          |   | 式  |         | 1            |                 |    |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 舗装修繕業務 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |         |      |    |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位           | 数量 (前回)         | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 (率計上)   |                            | 式            |                 | 1       |      |    |
| 純工事費          |                            | 式            |                 | 1       |      |    |
| 現場管理費         |                            | 式            |                 | 1       |      |    |
| 工事原価          |                            | 式            |                 | 1       |      |    |
| 一般管理費等        |                            | 式            |                 | 1       |      |    |
| 工事価格          |                            | 式            |                 | 1       |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                            | 式            |                 | 1       |      |    |
| 工事費計          |                            | 式            |                 | 1       |      |    |
|               |                            |              |                 |         |      |    |
|               |                            |              |                 |         |      |    |
|               |                            |              |                 |         |      |    |