

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		100			
舗装版切断汚泥処分		t		0.2			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		300			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		30			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		30			
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		420			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		420			
オーバーレイ工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		20			
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間A	人日		10			
交通誘導警備員	昼間B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			