

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工 【取付護岸工】		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		550			
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害: 無し,施工数量:1,000m3未満	m3		210			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		5			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,300		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		170		
法面工 【取付護岸工】		式		1		
植生工		式		1		
客土吹付	吹付厚:厚1cm,工種区分:客土吹付工, 施工規模:250m2未満	m2		40		
客土吹付	吹付厚:厚2cm,工種区分:客土吹付工, 施工規模:250m2未満	m2		20		
取付護岸工		式		1		
取合護岸工		式		1		
帯工		m3		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
2号側壁護岸工		m ³		13			
底版工		m ³		10			
3号側壁護岸工		m ³		18			
ﾌﾝｺｺ [〃]		m		6			
砂防土工 【付替作業道】		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホﾟﾝｺｯﾄ, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満	m ³		690			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m ³		200			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m ³		140			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m ³		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		110			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		530			
法面工 【付替作業道】		式		1			
植生工		式		1			
客土吹付	吹付厚:厚1cm,工種区分:客土吹付工,施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		640			
ブロック積工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		100			
埋戻 W<1.0m		m3		60			
埋戻 1.0m≦W<4.0m		m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		40			
ブロック積工		式		1			
コンクリートブロック積	間知ブロック(控35cm)	m2		222			
基礎コンクリート		m		46.9			
天端コンクリート		m		48.2			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		20			
埋戻 W<1.0m		m3		10			
基面整正		m2		20			
場所打擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
1号重力式擁壁		m3		5			
2号重力式擁壁		m3		3			
小口止壁		箇所		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		2			
埋戻 W<1.0m		m3		10			
基面整正		m2		40			
排水構造物		式		1			
L型側溝		m		61.2			
横断側溝		m		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
U型水路		m		0.5			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	Gr-C-2B	m		66			
ガードレール	Gr-C-4E	m		13			
補強鉄筋		t		0.27			
舗装工		式		1			
舗装工		式		1			
不陸整正		m2		240			
コンクリート舗装		m2		198			
碎石舗装		m2		39			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
付帯工		式		1			
付帯工		式		1			
法止壁		m		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
石積取壊し		m2		82			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう		袋		30			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水	日		120			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		30		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

