

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線他 勝・中角他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部) 昼間	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,400			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 昼間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		800			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A: 昼間	人日		5			
交通誘導警備員	B: 昼間	人日		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線他 勝・中角他 舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		