

見積参考資料

工事名 R6徳土 亀浦港 鳴・鳴門土佐泊浦 防波堤修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領第8条参照）を計上している

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港 鳴・鳴門土佐泊浦 防波堤修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格								
防波堤・防砂堤・導流堤				式	1				
維持補修工				式	1				
グレーチング設置				式	1				
グレーチング設置				箇所	23				単 1号 【暫定単価】
構造物撤去工				式	1				
撤去工				式	1				
コンクリート切断	1箇所当L=0.9×2×2+0.1×4=4m			m	92				単 2号
殻運搬処分	1箇所当A=0.13×0.9×2=0.234m ² 高さ平均0.1m 切下げV=0.02m ³			m ³	0.5				単 3号
グレーチング撤去				箇所	5				単 4号
現場発生品運搬処理				t	0.5				単 5号
護岸・岸壁・物揚場				式	1				
付属工				式	1				
車止・縁金物工				式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港 鳴・鳴門土佐泊浦 防波堤修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止	250H	m	67.5				単 6号
車止	150H	m	6				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（県単）

工事名	R 6 徳土 亀浦港 鳴・鳴門土佐泊浦 防波堤修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1				
構造物撤去工		式	1				
撤去工		式	1				
フェンス撤去	防砂ネット撤去歩掛準用	m	8				単 8号
現場発生品運搬処理		t	0.5				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	グレーチング設置		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-12-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.04				
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0.36				
	六角ボルト・ナット		本	16			M12-100	
	樹脂カプセル		本	16				
	グレーチング		枚	4				【暫定単価】
	受け枠		枚	2				【暫定単価】
	跳ね上がり防止用アングル		本	8				【暫定単価】
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	コンクリート切断	1箇所当L=0.9×2×2+0.1×4=4m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	殻運搬処分	1箇所当A=0.13×0.9×2=0.234m2 高さ平均0.1m切下げV=0.02m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 10号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	グレーチング撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	2				単 11号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	現場発生品運搬処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 20.0km以下	t	1				
	スクラップ ペレット-H1		t	-1				
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	車止	250H	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止取付		1本当り質量100kg未満の場合,延30m以上(標準),後付け	m	1			単 12号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	車止	150H	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止取付		1本当り質量100kg未満の場合,延30m以上(標準),後付け	m	1			単 13号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	フェンス撤去	防砂ネット撤去歩掛準用	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2				
	普通作業員		人	7				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	現場発生品運搬処理		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 20.0km以下	t	1			
	スクラップ へび-H1		t	-1			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3				
	普通作業員		人	1.4				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合,延30m以上(標準),後付け	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止 その他製品各種		m	100				
	車止取付 二次製品 クレーン抜き		m	100				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合,延30m以上(標準),後付け	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止 その他製品各種		m	100				
	車止取付 二次製品 クレーン抜き		m	100				
	合計							
	単価							円/m

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 徳土 亀浦港 鳴・鳴門土佐泊浦 防波堤修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.017	358	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.198	1,420	
M001161010	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.614	3,349	
	合計額				5,127	

見積単価一覧表

工事名	R6徳土 亀浦港 鳴・鳴門土佐泊浦 防波堤修繕工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
グレーチング	T-2、落とし込み式 443×1700×75 並目 100mmビッチ	枚	110,000	
受け枠	L82×130×6(L=1800)	枚	30,000	
跳ね上がり防止用アングル	L75×90×6 φ16×29(2箇所)	本	4,270	
処分費	無筋	m3	1,800	運搬距離 L=9.8km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	22,406	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

