

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島環状線 (阿波しらさぎ大橋) 徳・住吉 6 他 舗装 修繕業務 (1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去 作業: 無し	m2		650		
殻運搬(路面切削)	殻種別: As殻	m3		59		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		59		
オーバーレイ工		式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 改質Ⅱ型密粒度(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		650		
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 改質Ⅱ型密粒度As (13), 舗装厚: 40mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		650		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島環状線 (阿波しらさぎ大橋) 徳・住吉 6 他 舗装 修繕業務 (1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 破線 (白) w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		30		
溶融式区画線 実線 (白) w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A: 昼間	人日		5		
交通誘導警備員	B: 昼間	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島環状線 (阿波しらさぎ大橋) 徳・住吉 6 他 舗装 修繕業務 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			