

令和6年度

海岸保全施設整備事業

R6阿耜 海岸保全 那賀川左岸 海岸2工事（担い手確保型）

工 事 数 量 表
【当初】

R 6 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 2 工事 (担い手確保型) (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 河川土工				
(1) 掘削工				
掘削		m ³	480.000	
基礎捨石		m ³	220.000	
表面均し	表面均し	m ²	282.000	
単粒砕石		m ³	126.000	
吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	648.000	
土砂等運搬		m ³	480.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 根固めブロック撤去・復旧工				
根固めブロック撤去・復旧工	N-2形	個	5.000	
(2) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	84.000	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	43.000	
殻運搬	有筋	m ³	84.000	
殻運搬	無筋	m ³	43.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	有筋	m ³	84.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋	m ³	43.000	
舗装版切断		m	3.400	
舗装版破砕		m ²	48.000	
殻運搬		m ³	2.900	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	2.900	
汚泥処分	舗装版切断時発生分	m ³	0.005	
3. 矢板護岸工				

R 6 阿 耕 海 岸 保 全 那 賀 川 左 岸 海 岸 2 工 事 (担 手 確 保 型) (工 事 数 量 総 括 表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1) 矢板護岸工				
鋼矢板	Ⅱw型, 8.6, 0.6m切断範囲	枚	34.000	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1.000	
(2) 矢板上部工	既設矢板切断			
矢板切断工	L=10.4m	枚	1.000	
矢板切断工	L=9.9m	枚	6.000	
矢板切断工	L=8.6m	枚	29.000	
(3) 矢板上部工	笠コンクリート			
矢板上部工	笠コン幅750mm区間	m	7.200	
矢板上部工	笠コン幅640mm区間	m	25.300	
(4) 矢板端部止め工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	2.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	2.000	
型枠		m ²	2.200	
安定シート		m ²	5.000	
単粒砕石		m ³	4.000	
4. 護岸擁壁工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	254.000	
路体(築堤)盛土・埋戻	4.0m以上	m ³	130.000	
路体(築堤)盛土・埋戻	2.5m以上4.0m未満	m ³	51.000	
埋戻	1.0m未満	m ³	4.000	
基面整正		m ²	120.000	
(2) 2号護岸擁壁工(逆T式)				

R 6 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 2 工事 (担い手確保型) (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	7.900	
型枠		m ²	4.500	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m ³	63.000	
型枠		m ²	140.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.772	
鉄筋	SD345, D16	ton	0.698	
鉄筋	SD345, D22	ton	3.130	
鉄筋	SD345, D25	ton	1.100	
目地板		m ²	7.000	
止水板		m	7.400	
ダウエルバー	D19	本	12.000	
足場	手摺先行型枠組	掛m ²	121.000	
(3) 3号護岸擁壁工(逆T式)				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	13.000	
型枠		m ²	7.600	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m ³	103.000	
型枠		m ²	233.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	1.250	
鉄筋	SD345, D16	ton	1.140	
鉄筋	SD345, D22	ton	5.050	
鉄筋	SD345, D25	ton	1.790	
目地板		m ²	14.000	
止水板		m	14.800	
ダウエルバー	D19	本	24.000	

R 6 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 2 工事 (担い手確保型) (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
足場	手摺先行型枠組	掛㎡	198.000	
(4) 6号護岸擁壁工(逆T式)				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	6.600	
型枠		m ²	3.900	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m ³	53.000	
型枠		m ²	119.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.646	
鉄筋	SD345, D16	ton	0.584	
鉄筋	SD345, D22	ton	2.770	
鉄筋	SD345, D25	ton	0.985	
目地板		m ²	7.000	
止水板		m	7.400	
ダウエルバー	D19	本	12.000	
足場	手摺先行型枠組	掛㎡	102.000	
5. 取付擁壁工				
(1)取付擁壁工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	182.000	
型枠		m ²	168.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.129	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	67.000	
止水板		m	7.800	
ダウエルバー	D19	本	16.000	
目地板		m ²	4.000	
目地板		m ²	4.000	

R 6 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 2 工事 (担い手確保型) (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
足場	単管傾斜	掛㎡	55.000	
足場	単管	掛㎡	72.000	
6. 法面被覆工				
(1) 法面被覆工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	24.000	
裏込栗石		m ³	14.000	
裏込砕石		m ³	10.000	
7. 階段工				
(1) 3号階段工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	9.000	
型枠		㎡	15.000	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	㎡	13.000	
(2) 5号階段工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	3.700	
型枠		㎡	6.000	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	㎡	3.000	
タラップ	B=300mm	個	6.000	
8. 平張工				
(1) 平張工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	77.000	
単粒砕石		m ³	31.000	
目地板		㎡	8.000	
吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	㎡	136.000	
9. 仮設工				

R 6 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 2 工事 (担い手確保型) (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)排水処理工				
排水ポンプ (仮設)	0以上~40未満	箇所	2.000	
(2)仮設土留・仮締切工				
大型土のう移設	既設設置分	袋	80.000	
(3)安全費				
交通誘導警備員		人	8.000	
10. その他				
(1)安全費				
安全監視船				
安全監視船				
安全監視船		日	4.000	