

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号他 つ・一字桑平他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		30			
汚泥処理		m3		0.03			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		500			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		25			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		25			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		500			
不陸整正		m2		500			
オーバーレイ工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号他 つ・一字桑平他 道路維持業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		250			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

