

工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 鳴門公園線(鳴門山トンネル) 鳴・鳴門土佐泊浦 ト ンネルLED照明設備工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
トンネル照明器具設置 管理番号札含む	型式(文字入力):LED灯,規格(文字入 力):2,300lm以上、12.6lx以上	台		10			
配管・配線工		式		1			
屋外配管 レスウェイ・ハンガーサドル含む	管種(文字入力):PEライニング鋼管,径:2 8mm	m		44			
屋外配管 レスウェイ・ハンガーサドル含む 【夜間】	管種(文字入力):PEライニング鋼管,径:2 8mm	m		6			
屋外配線 PEライニング鋼管内	線種:EM-CE 5.5sq-3C	m		50			
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線 管,径:30mm	m		2			
屋外配線 金属製可とう電線管内	線種:EM-CE 5.5sq-3C	m		2			
屋外配線 トンネル内 レスウェイ・支持金具含む	線種:EM-CE 5.5sq-3C	m		210			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 鳴門公園線(鳴門山トンネル) 鳴・鳴門土佐泊浦 ト ンネルLED照明設備工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
屋外配線 トンネル内 分岐加工含む	線種:EM-CE 2sq-3C	m		15		
プルボックス設置工		式		1		
プルボックス設置	規格(文字入力):亜鉛メッキ防水 端子 付,寸法(文字入力):200*200*100	個		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		14		
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日		2		
足場工		式		1		
高所作業車	自走式リフト クロー垂直型 3m	日		7		
高所作業車	トラック架設リフト 13~14m	日		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門公園線（鳴門山トンネル） 鳴・鳴門土佐泊浦 ト ンネルLED照明設備工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		