

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



工事名 R6 警交 ダイロイネットホル徳島駅前北西角交差点ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)

工事箇所 徳島市寺島本町東3丁目8番地先

設計金額 9,433,600 円

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,433,600	
その他					
合計				9,433,600	

内訳書

名称	摘要	金額	備考
1 直接工事費	1式	3,412,600	
2 共通仮設費	1式	894,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1式	2,672,000	(1+2) × 62.05 %
4 一般管理費	1式	1,597,400	(1+2+3) × 22.89 %
工事価格		8,576,000	
消費税相当額		857,600	10 %
合計		9,433,600	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	横断歩道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	17	m	834	14,178	
	横断歩道(夜間工事)	45cm	1835	m	1,021	1,873,535	
	停止線	45cm	3	m	756	2,268	
	停止線(夜間工事)	45cm	149	m	910	135,590	
	小 計		2,004	m		2,025,571	
	図 示						
	横断歩道予告(縮小サイズ)(夜間工事)		4	個	8,677	34,708	
	横断歩道予告(縮小サイズ)		1	個	6,468	6,468	
	小 計		5	個		41,176	
	計					2,066,747	
2	一時停止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	12	m	756	9,072	
	小 計		12	m		9,072	
	計					9,072	
3	図示標示						
	右矢(予告)(夜間工事)	進行方向別	3	個	5,626	16,878	
	左矢(夜間工事)	進行方向別	2	個	6,620	13,240	
	左矢(予告)(夜間工事)	進行方向別	1	個	5,626	5,626	
	直左矢(夜間工事)	進行方向別	1	個	9,095	9,095	
	直左矢(予告)(夜間工事)	進行方向別	1	個	7,862	7,862	
	直右矢(夜間工事)	進行方向別	1	個	9,095	9,095	
	両開矢(予告)(夜間工事)	進行方向別	1	個	8,598	8,598	
	直矢(夜間工事)	指定方向外	5	個	6,212	31,060	
	左矢(夜間工事)	指定方向外	1	個	6,620	6,620	
	直左矢(夜間工事)	指定方向外	2	個	9,095	18,190	
	両開矢(夜間工事)	指定方向外	1	個	9,592	9,592	
	自転車の交差点進入禁止(夜間工事)	(15cm換算18.28m)	1	個	18,170	18,170	
	計		20	個		154,026	
4	実線標示						
	進路変更禁止(夜間)	15cm	191	m	493	94,163	
	計		191	m		94,163	
5	抹消(夜間工事)	幅15cm換算	271	m	782	211,922	
	計		271	m		211,922	
6	労務費						
	路側標識板取外	産廃処理共	8	枚	2,540	20,320	
	計		8	枚		20,320	
7	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		19	枚	350	6,650	(横 24本 一停 4本)
	計		19	枚		6,650	(横・一停 本)
9	交通誘導費						
			一	式			14650 円×4 人 昼間
			一	式			21975 円×36 人 夜間
	交通誘導警備員		4	人	14,650	58,600	
	交通誘導警備員(夜間工事)		36	人	21,975	791,100	40
	計		40	人		849,700	
	直接工事費		一	式		3,412,600	