徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好）　林務・森林整備担当（三好）
事業名	緊急予防治山事業
地区名	池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務
施工場所	三好市池田町池南
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好１
工期	
積算体系年月	令和６年３月
単価期適用年月	令和６年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年１６号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費				6,626,400	
	・総合業務価格				6,024,000	
	・消費税相当額（１０％）				602,400	
	総合業務価格内訳					
	森林測量業務				1,358,000	
	森林設計業務				4,666,000	
	業務内容					
	森林測量業務					
	森林設計業務					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	森林測量業務※徳島県
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	森林測量業務
工事工種体系年番号	令和５年９９号［１号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 測量業務価格			1,358,000	
2 ・測量作業費			1,358,000	
3 ・・直接測量費			724,000	
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	640,000	
5 ・・・直接経費			36,000	
6 ・・・・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・・・・基地関係費	1.000	式	0	
8 ・・・・安全費			0	
9 ・・・・・安全費（率計上）				
(4+6+7+11+13+15-21)×標準値				
724,000×0.000	0.000	%	0	
10 ・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
11 ・・・・電子成果品作成費			36,000	
12 ・・・・・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式	36,000	
13 ・・・・その他	1.000	式	0	
14 ・・・技術管理費			48,000	
15 ・・・・精度管理費	1.000	式	48,000	
16 ・・・・成果検定費	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・諸経費				
(4+5+15)×標準値				
724,000×87.600	87.600	%	634,000	
18 ・・一括計上価格	1.000	式	0	
19 ・測量調査費	1.000	式	0	
20 電子成果品作成費対象金額（内数）			535,000	
21 往復経費			0	

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				640,000	
・渓間工測量	1.000	式		640,000	
・・渓間工測量	1.000	式		640,721	
・・・ 渓間工測量（治山ダム）	1.000	式	640,721	640,721	1 式当たり
渓間工測量(踏査選点)	0.390	km	86,776	33,843	歩A・単A S単　5号
渓間工測量(中心線測量) 中心線測量	0.390	km	619,971	241,789	歩A・単A S単　6号
渓間工測量(縦断測量) 縦断測量	0.390	km	367,770	143,430	歩A・単A S単　7号
渓間工測量(構造物計画位置横断測量)	2.000	横断面	60,311	120,622	歩A・単A S単　8号
渓間工測量(平面図作成) 平面図B	1.000	業務	29,451	29,451	歩A・単A S単　9号
土地調書添付図面の作成	3.000	筆	12,462	37,386	歩A・単A S単　4号
立木竹調査 用材林・傾斜地	600.000	㎡	57	34,200	歩A・単A T単　1号
合　計				640,721	

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費				48,000	
・精度管理費	1.000	式		48,000	
・・精度管理費	1.000	式		48,210	
・・・ 精度管理費（森林測量業務）	1.000	式	48,210	48,210	1 式当たり
精度管理費集計	1.000	式	48,210	48,210	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計				48,210	

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	森林設計業務※徳島県
工種区分	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(予備・実施設計)
工種体系区分	森林設計業務
工事工種体系年番号	令和５年９９号［１号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格			4,666,000	
2 ・業務原価			3,033,000	
3 ・・直接原価			2,043,000	
4 ・・・直接人件費（労務費を除く）	1.000	式	1,840,000	
5 ・・・直接経費			203,000	
6 ・・・・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・・・・業務成果品費(電子成果品作成費)			203,000	
8 ・・・・・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式	203,000	
9 ・・・・電子計算機使用料及び機械器具損料	1.000	式	0	
10 ・・・・特許使用料	1.000	式	0	
11 ・・・・その他	1.000	式	0	
12 ・・その他原価				
(4)×標準値				
1,840,000×53.850	53.850	%	990,000	
13 ・一般管理費等				
(2)×標準値				
3,033,000×53.850	53.850	%	1,633,000	
14 ・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
業務名	Ｒ６三林　緊急予防　三好市池南　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費（労務費を除く）				1,840,000	
・渓間工設計	1.000	式		1,502,000	
・・渓間工設計	1.000	式		1,502,684	
・・・ 渓間工設計（治山ダム）	1.000	式	1,502,684	1,502,684	1 式当たり
治山ダム実施設計(治山ダム設計Ｂ) 透水型・遮水型,2.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本	1.000	件	1,502,684	1,502,684	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上する,設計説明書作成を計上する					
合　計				1,502,684	
・打合せ	1.000	式		338,000	
・・打合せ	1.000	式		338,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	338,000	338,000	1 式当たり
打合せ等(設計業務) 業務着手時打合せ	1.000	回	84,500	84,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
打合せ等(設計業務) 中間打合せ	2.000	回	84,500	169,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
打合せ等(設計業務) 成果物納入時打合せ	1.000	回	84,500	84,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
合　計				338,000	