

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 羽ノ浦福井線 (那賀川橋) 阿南・上中 橋梁再塗装工 事 (3) (担い手確保型) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		8,024,420		
現場塗装工		式	1		6,471,740		
橋梁塗装工 側道橋		式	1		6,471,740		
塗膜除去	側道橋, 時間的制約なし	m2	230	9,130	2,099,900		単 1号
塗膜除去	側道橋, 時間的制約なし	m2	230	8,131	1,870,130		単 2号
素地調整	素地調整種類:2種カッ(動力工具と手工具の併用)	m2	230	3,571	821,330		単 3号
下塗	塗装種別:有機ソノカタハイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	m2	230	2,518	579,140		単 4号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	m2	230	2,017	463,910		単 5号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2	230	1,024	235,520		単 6号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2	230	1,747	401,810		単 7号
仮設工		式	1		1,552,680		
足場工		式	1		1,100,080		
吊り足場		m2	80	6,866	549,280		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁再塗装工事（3）（担い手確保型）（着手日指定型）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
環境対策資機材		式	1		550,800		内 1号
交通管理工		式	1		452,600		
交通誘導警備員	A	人日	10	16,280	162,800		単 9号
交通誘導警備員	B	人日	20	14,490	289,800		単 10号
直接工事費		式	1		8,024,420		
共通仮設		式	1		4,826,287		
共通仮設費		式	1		1,079,287		
安全費		式	1		1,079,287		
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		1,079,287		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		3,747,000		
純工事費		式	1		12,850,707		
現場管理費		式	1		6,736,000		
工事原価		式	1		19,586,707		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵装置 基本料, 21m3/min		台	1	76,500	76,500		
負圧集塵装置 賃料, 21m3/min		台・月	1	288,000	288,000		
負圧集塵装置用1次フィルター		枚	5	3,060	15,300		
負圧集塵装置用2次フィルター		枚	5	4,500	22,500		
負圧集塵装置用チャコールフィルター		枚	1	37,800	37,800		
負圧集塵装置用HEPAフィルター		枚	1	60,300	60,300		
吸気用ダクト アルミダクトφ250×10m		本	1	25,200	25,200		
排気用ダクト アルミダクトφ250×10m		本	1	25,200	25,200		
合計					550,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鉛等呼吸用保護具等費用							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		1,079,287			
合計					1,079,287			

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	塗膜除去	側道橋, 時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	9,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・除去 側道橋		m2	1	5,100	5,100		
	塗膜剥離剤		kg	1.07	1,850	1,979.5		
	廃材の回収、積込み		m2	1	2,050	2,050		
	合計					9,129.5		
	単価					9,130	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	塗膜除去	側道橋, 時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	8,131
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・除去		m2	1	5,100	5,100		
	塗膜剥離剤		kg	0.53	1,850	980.5		
	廃材の回収、積込み		m2	1	2,050	2,050		
	合計					8,130.5		
	単価					8,131	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	素地調整	素地調整種類:2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	3,571
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,横断歩道橋・側道橋,無し,無し,2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	3,571	3,571		
合計						3,571		
単価						3,571	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII,塗装箇所:側道橋,塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,518
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,横断歩道橋・側道橋,無し,無し,有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーI	m2	1	2,518	2,518		
合計						2,518		
単価						2,518	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,017
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1	2,017	2,017		
合計						2,017		
単価						2,017	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,024
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 濃彩	m2	1	1,024	1,024		
合計						1,024		
単価						1,024	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,747
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 濃彩	m2	1	1,747	1,747		
合計						1,747		
単価						1,747	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	吊り足場		単位	m2	単位数量	1	単価	6,866
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主体足場(パイプ吊足場)	プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,3月	m2	1	2,155	2,155		
	朝顔	プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,3月,両側朝顔	m2	1	1,165	1,165		
	シート張防護工	設置・撤去・賃料,3月,両側朝顔	m2	1	575	575		
	板張防護工	設置・撤去・賃料,3月,両側朝顔	m2	1	1,937	1,937		
	湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		m2	1	1,034	1,034		
	合計					6,866		
	単価					6,866	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	16,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16,280	16,280		
合計						16,280		
単価						16,280	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	14,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,490	14,490		
合計						14,490		
単価						14,490	円/人日	