

回 答 書

工 事 名 : R6徳土 土佐泊漁港海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 護岸補強工事（担い手確保型）
路線名等 : 土佐泊漁港海岸
工事箇所 : 鳴門市鳴門町土佐泊浦

No	質問内容	回答
1	捨石は現地調達か、もしくは規格を教えてください。	捨石は購入で、規格は1～200kgです。 捨石の見積単価は、現着で5,350（円/m3）です。
2	漏えい防止シートの規格を教えてください。	漏えい防止シートの規格は、ナイロン・ポリエステル系織布、0.18～0.25（mm）です。
3	廃プラの見積単価を教えてください。	廃プラの単価は、35,000（円/t）です。 運搬距離はL=11.8kmを想定してます。
4	道路占有料の参考資料もしくは見積単価を教えてください。	今回の工事で道路占有料の支払いはありません。
5	防砂シートの規格を教えてください。	防砂シートの規格は、不織布、厚さ4.2mm以上、引張強さ880（N/5cm）以上、伸び60%以上、 質量500（g/m2）以上、JISL1908です。