

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 徳土 土佐泊漁港海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 護岸補強工事 (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式		1.000		
基礎工		式		1.000		
基礎捨石工		式		1.000		
基礎捨石		m3		17.000		
捨石本均し(海岸)	本均し±5cm	m2		25.000		
捨石荒均し(海岸)	荒均し±30cm	m2		21.000		
本体工[場所打式]		式		1.000		
場所打コンクリート工		式		1.000		
差し金		t		0.970		
鉄筋格子		t		0.370		
開口部補強鉄筋		t		0.014		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
円形型枠		m2		0.580		
型枠	鋼製型枠	m2		59.000		
型枠	木製型枠	m2		1.000		
スリッパ		本		20.000		
止水板		m		9.000		
伸縮目地		m2		3.000		
コンクリート	陸上コンクリート	m3		13.000		
水中コンクリート工		式		1.000		
足場		m2		39.000		
漏えい防止	1.3m×24.7m	m2		32.000		
水中コンクリート		m3		8.000		
裏込・裏埋工		式		1.000		
裏込工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材		m2		65.000		
土工		式		1.000		
土工		式		1.000		
掘削		m3		51.000		
埋戻し		m3		28.000		
土砂等運搬	現場～仮置き先	m3		23.000		
整地	仮置き先	m3		23.000		
積込(ルース)	仮置き先	m3		23.000		
土砂等運搬	仮置き先～処分場	m3		23.000		
残土等処分		m3		23.000		
仮設工		式		1.000		
大型土のう		式		1.000		
大型土のう	製作・設置	袋		37.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型土のう	撤去	袋		37.000		
土のう袋運搬処分		t		0.100		
安全対策		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		30.000		
雑工		式		1.000		
その他雑工		式		1.000		
清掃		m2		59.000		
樹脂カプセル		本		193.000		
削孔	水中	孔		46.000		
削孔	陸上	孔		147.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
安全費		式		1.000		
安全対策	1日当たり2名乗船	日		10.000		
役務費		式		1.000		
借上げ料等	23m2, 30日	式		1.000		
技術管理費		式		1.000		
技術管理		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1.000		