

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



工事名 R6警交 川内ランプと市道交差点の北側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)

工事箇所 徳島市川内町鶴島377番地1 東方680メートル先ほか

設計金額 8,671,300 円

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
補助事業					
県単独事業		1	式	8,671,300	
その他					
合計				8,671,300	

内訳書

名称	摘要	金額	備考
1 直接工事費	1式	3,094,227	
2 共通仮設費	1式	810,000	(1)× 26.21%
3 現場管理費	1式	2,511,000	(1+2)× 64.34%
4 一般管理費	1式	1,467,773	(1+2+3)× 22.89%
工事価格		7,883,000	
消費税相当額		788,300	10%
合計		8,671,300	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	横断歩道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	1792	m	834	1,494,528	
	停止線	45cm	268	m	756	202,608	
	自転車横断帯	15cm	41	m	329	13,489	
	小 計		2,101	m		1,710,625	
	図 示						
	自転車記号		2	個	1,133	2,266	
	横断歩道予告(縮小サイズ)		2	個	6,468	12,936	
	小 計		4	個		15,202	
	計					1,725,827	
2	一時停止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	62	m	756	46,872	
	小 計		62	m		46,872	
	図 示						
	止まれ文字		1	個	13,812	13,812	
	止まれ文字(縮小サイズ)		4	個	7,758	31,032	
	小 計		5	個		44,844	
	計					91,716	
3	図示標示						
	直矢	進行方向別	21	個	4,631	97,251	
	右矢	進行方向別	21	個	4,935	103,635	
	直左矢	進行方向別	21	個	6,780	142,380	
	自転車の交差点進入禁止	(15cm換算18.28m)	1	個	13,545	13,545	
	計		64	個		356,811	
4	実線標示						
	進路変更禁止	15cm	920	m	409	376,280	
	外側線	15cm	91	m	329	29,939	
	指導線	45cm	19	m	756	14,364	
	計		1030	m		420,583	
5	抹 消	幅15cm換算	174	m	530	92,220	
	計		174	m		92,220	
7	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	28	枚	2,540	71,120	
	計		28	枚		71,120	
8	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		39	枚	350	13,650	(横 51本 一停 13本)
	計		39	枚		13,650	(横・一停 14本)
9	交通誘導費						14650 円×22 人 昼間
	交通誘導警備員		22	人	14,650	322,300	
	計		22	人		322,300	
	直接工事費			一 式		3,094,227	