#### 徳島県

#### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計內訳書(本01)

工事名 R 6 徳士 亀浦港櫛木線 鳴・瀬 い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		2, 104, 019		
防護柵工							
		式	1		1, 808, 235		
路側防護柵工							
		式	1		974, 420		
カ゛ート゛レール	が ート ルール規格 (標準型・Co用): 塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無				,		単 1号
	3-24	m	83	11, 740	974, 420		
防止柵工							
		式	1		833, 815		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:コンクリート建込						単 2号
4段tˇ-ム型		m	95	8, 777	833, 815		
構造物撤去工					·		
		式	1		121, 904		
防護柵撤去工							
		式	1		199, 384		
防護柵撤去(ガードレール)					•		単 3号
		m	83	1, 627	135, 041		
防護柵(横断·転落防止柵)撤去					·		単 4号
		m	95	677. 3	64, 343		
運搬処理工					,		
		式	1		-77, 480		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール・転落防止柵				,		内 1号
		式	1		-77, 480		
仮設工							
I		式	1		173, 880		

徳島県

# 設計內訳書(本01)

工事名 R 6 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊他 防護柵工事 (1) (担い手確保型)						道路維持·修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
交通管理工									
		式	1		173, 880				
交通誘導警備員	В				,		単 5号		
		人目	12	14, 490	173, 880				
直接工事費									
		式	1		2, 104, 019				
共通仮設									
		式	1		744, 000				
共通仮設費 (率計上)									
		式	1		744, 000				
純工事費									
		式	1		2, 848, 019				
現場管理費									
		式	1		2, 120, 000				
工事原価									
		式	1		4, 968, 019				
一般管理費等									
		式	1		1, 197, 981				
工事価格									
Strath Wider Transit Land Land		式	1		6, 166, 000				
消費税額及び地方消費税額									
		式	1		616, 600				
工事費計									
		式	1		6, 782, 600				

徳島県

#### 一式当り内訳書

単価使用年月 2024.05 歩掛適用年月 2024.05 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						刀刀刀 啊 正 小 奴	1.000 00000 0.0 0
現場発生品運搬 内 1号		発生材種	類:ガードレール・転	落防止柵			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	/ルーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t, 有り,27.5km以下	t	2.6	13, 700	35, 620		カ゛ート゛レール:16.4kg/m 転落防止柵:13.3kg/m
スクラップ゜ ヘヒ゛ーH3							
		t	-2.6	43, 500	-113, 100		
合計					-77, 480		

- 3 -

 単価使用年月
 2024.05

 歩掛適用年月
 2024.05

 労務調整係数
 1.000-00000 0.0 0

					<b>穷務調整係数</b>	1.000	)-00000 0.0 0
単 1号 カ゛ート゛レール	カ゛ート゛レール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未 満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	11, 740
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し						
		m	1	11, 740	11, 740		
合計					11, 740		
単価					11,740	円/m	ı

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					力務調登係級	1.000-00000 0.0 0
単 2号 転落(横断)防止柵 4段ビーム型	柵高:1.1m,作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価 8,777
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断·転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無					
		m	1	8,777	8, 777	
合計					8, 777	
単価					8, 777	円/m

1次単価表						歩掛適用年月 202		2024. 05 2024. 05 1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	1,627	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去	(エ(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無							
			m	1	1,627	1, 627			
	合計					1, 627			
	単価					1, 627	円/	m	

1次単価表						単価使用年月2024.05歩掛適用年月2024.05労務調整係数1.000-00		0.0 0
単 4号 防護柵(横断·転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価		677. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵(横断·転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	m	1	677.3	677. 3			
合計					677. 3			
単価					677. 3	円/n	1	

1次単価表						単価使用年月 2024.05 歩掛適用年月 2024.05 労務調整係数 1.000-000		
単 5号	交通誘導警備員	В	単位	人日	単位数量	1	単価	14, 490
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	序備員B				14.400	14.400		
			人目	1	14, 490	14, 490		
	合計					14, 490		
	単価					14, 490	円/人	日