

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,200		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		400		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		100		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,640		
積込		m3		1,640		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,640		
残土等処分		m3		1,640		
地盤改良工		式		1		
固結工		式		1		
スリー攪拌	改良材種類:セメント,杭径:1,300mm,長さ(打設長):17.5m,長さ(杭長):14.5m	本		67		
スリー攪拌	改良材種類:セメント,杭径:1,300mm,長さ(打設長):17.5m,長さ(杭長):15.2m	本		104		
汚泥処理		m3		370		
法覆護岸工		式		1		
護岸付属物工		式		1		
袋詰め玉石		袋		100		
吸い出し防止材		m2		190		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
付帯道路工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:再生碎石,仕上り厚:100mm	m2		124		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		124		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		210		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		6		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		120		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		210		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		210		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
仮設工		式		1		
工事前盛土工		式		1		
工事前盛土		m3		2,400		
吸い出し防止材		m2		80		
工事前道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		50		
土留・仮締切工		式		1		
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋		243		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋		84		
遮水シート		m2		360		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		30		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		120		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
地質調査費		式		1		
土壤試験		回		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		