

R 6 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
1) 切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m3	425.000	
埋戻し	機械埋戻し	m3	404.000	
地山掘削工(片切) 礫質土	機械掘削	m3	2,820.000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m3	2,113.000	
掘削工積込 礫質土	機械積込	m3	4,671.000	
(床堀部崩土) 掘削工積込 礫質土	機械積込	m3	197.000	
切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m <sup>2</sup>	1,924.100	
2) 切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(片切) 軟岩(I)A	機械掘削	m3	43.000	
掘削工積込 軟岩(I)A	機械積込	m3	37.000	
切土法面整形 軟岩(I)A	機械法面整形	m <sup>2</sup>	55.800	
3) 盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷均し	m3	277.000	
機械盛土	路床, 締固め	m3	160.000	
機械盛土	路体・築堤, 敷均し締固め	m3	160.000	
機械運搬 礫質土	0.05km	m3	450.000	
機械運搬 軟岩	0.05km	m3	4.000	
4) 捨土		式	1.000	
機械運搬 礫質土	L=8.549km	m3	4,221.000	
機械運搬 (床堀部崩土) 礫質土	L=8.549km	m3	197.000	
機械運搬 軟岩 I	L=8.549km	m3	34.000	

R 6 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
5)残土処分費		式	1.000	
残土処分費	建設発生土	m <sup>3</sup>	4,255.000	
残土処分費	建設発生土	m <sup>3</sup>	197.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
1)コンクリート路面工	No. 469~No. 474	式	1.000	
コンクリート路面工	W/C≤60%、18-8-40 (高炉), t=0.15m	m <sup>2</sup>	433.700	
不陸整正		m <sup>2</sup>	433.700	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m <sup>2</sup>	413.700	
舗装止め丸太工	H170×L2,000mm	m	129.600	
均し型枠		m <sup>2</sup>	0.800	
伸縮継目 (目地板取付)	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	4.500	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
1)法面保護工		式	1.000	
丸太伏工	SL=2m	m	35.000	
養生マット	種子・肥料無し	m <sup>2</sup>	470.000	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
1)擁壁工(コンクリート)	No. 469+15~No. 471+19.5	式	1.000	
コンクリート擁壁工	一般養生, W/C≤60%、18-8-40 (高炉)	m <sup>3</sup>	249.200	
型枠		m <sup>2</sup>	420.600	
キャットウォーク		m	112.700	
目地板 森林	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	43.100	
コンクリート擁壁工	一般養生, W/C≤60%、18-8-40 (高炉)	m <sup>3</sup>	46.300	

R 6 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠		m <sup>2</sup>	40.600	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m <sup>2</sup>	71.300	
石材運搬 割栗石		m <sup>3</sup>	16.200	
基面整正		m <sup>2</sup>	71.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	32.000	
水抜フィルター	φ65mm用	個	105.000	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
1)溝渠工(グレーチング)	NO.473+7.9	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート(受台)	小型構造物, 18-8-40(高炉), 一般養生	m <sup>3</sup>	1.400	
型枠		m <sup>2</sup>	7.500	
基面整正		m <sup>2</sup>	3.600	
地山掘削工(床堀)礫質土	機械掘削	m <sup>3</sup>	5.000	
敷コンクリート+小口止コンクリート	小型構造物, 18-8-40(高炉), 一般養生	m <sup>3</sup>	0.300	
型枠(+小口止)		m <sup>2</sup>	0.200	
石積工		m <sup>2</sup>	1.800	
6. 道路附属施設工				
(1)道路附属施設工				
1)ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	37.000	
ガードレール	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	12.300	
補強鉄筋 D13mm	13mm以下	ton	0.620	
7. 仮設工				
(1)仮設工				

R 6 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1)仮設工		式	1.000	
No.472~No.480		m	180.000	
8. 支障木処理工				
(1)伐採費				
1)伐採費(スギ)	NO.474+12~NO.481	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	3.000	

R 6 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 57cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 61cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 63cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 64cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 76cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 80cm	本	1.000	
2)伐採費(ヒノキ)	NO.474+12~NO.481	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
3)伐採費(雑木)	NO.474+12~NO.481	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
(2)枝条片付				
1)枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m <sup>2</sup>	2,222.900	

R 6 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(3)根株処理				
1)根株処理(本線で発生分)		式	1.000	
根株運搬 10t L=5.94km		m3	50.100	
木材チップ化		m3	39.400	
チップ運搬 10t L=5.94km		m3	63.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	80.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)仮設トイレ設置費				
1)仮設トイレ設置費		式	1.000	
快適トイレ基本料金		基	1.000	
快適トイレ賃貸料金		月	10.700	