

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R6馬土 脇町曾江線 美・脇北庄他 舗装工事(担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|------------------|---------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1 | | | |
| 上層路盤 | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:35mm | m2 | | 370 | | | |
| ブロック舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| インターロッキングブロック舗装工 | | m2 | | 370 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 14 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 6馬土 脇町曾江線 美・脇北庄他 舗装工事 (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 道路維持・修繕 道路修繕 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|--------------|---------|---------|------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | | 摘要 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |