

## 見積参考資料

工事名 R6馬土 脇町曾江線 美・脇北庄他 舗装工事（担い手確保型）

### ◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美馬1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6馬土 脇町曾江線 美・脇北庄他 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:35mm	m2	370				単 1号
ブロック舗装工		式	1				
インターロッキングブロック舗装工		m2	370				単 2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	14				単 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 6馬土 脇町曾江線 美・脇北庄他 舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:35mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(歩道部)	35mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	インターロッキングブロック舗装工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターロッキングブロック撤去(再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚6cm, 砂(クッション用), 30mm, 100m2以上, 無, 無	m2	1				単 4号
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 5号	
	合計							
	単価						円／人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置,直線配置 フロック厚 6cm,砂(クッション用),30mm,100m2以上, 無,無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
	インターロッキングブロック撤去工 再使用		m2	100				
	インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置		m2	100				
	インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品		m2	100				
	インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品		m2	2				
	砂 クッション用		m3	3.87				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m 2	

## 2次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日





## 見積単価一覧表

工事名	R 6 馬土 脇町曾江線 美・脇北庄他 舗装工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	1,800	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	87,952	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	