

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
突堤・人工岬		式		1		
海岸土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:岩塊・玉石, 施工方法:ホブソカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		50		
整地	作業区分:敷均し(ルズ)	m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分		m3		20		
突堤基礎工		式		1		
捨石工		式		1		
捨石	石材規格:200~400kg	m3		145		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
捨石均し	均し区分:荒均し	m2		173		
吸出し防止工		式		1		
防砂シート		m2		164		
防止マット		m2		146		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t	個		153		
消波ブロック据付(海上)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):4.5t以下,ブロック購入: 無し	個		153		
構造物補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
低圧注入工法 0.2mm ≤ B < 1.0mm	1構造物当り補修延べ延長:60.6m, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
目地充填工		式		1		
充填工法		構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
足場工		式		1		
足場		掛m2		130		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		2		
運搬処理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
仮設工		式		1		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		70		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業船等えい航費		回		1		
準備費		式		1		
繋船費(海岸)		式		1		
安全費		式		1		
安全監視船		日		60		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

