

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
波返工		式		1		
波返工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		334		
鉄筋 波返し補強筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		3.18		
鉄筋 波返し補強筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		4.31		
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		100		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		67		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		160		
型枠	型枠の種類:合板円形型枠	m2		490		
排水管	VP150	m		40		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 護岸工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
スリップパー		本		199		
アンカー工		本		995		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		678		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2		130		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		27		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		27		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 護岸工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	海岸整備	堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		20		
交通誘導警備員	B	人日		40		
清掃工		式		1		
集水枡清掃		箇所		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

