

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
突堤・人工岬		式		1.000		
突堤本体工		式		1.000		
セルラー工		式		1.000		
セルラーブロック製作 6号突堤 横堤 (堤幹部)	L=5.0m, コンクリート規格:24-12-25(20)高炉 W/C \leq 55%	函		3.000		
セルラーブロック製作 6号突堤 横堤 (堤頭部)	L=5.0m, コンクリート規格:24-12-25(20)高炉 W/C \leq 55%	函		1.000		
函台工		式		1.000		
函台 6号突堤 横堤	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C \leq 60%	函		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		