

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		20			
舗装版切断汚泥処分		t		0.04			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:20cm	m2		200			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		40			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		40			
上層路盤	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:100mm	m2		200			
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		200			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		200			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:細粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		100			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:細粒度As(13)	t		15			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	警備員 A	人日		10			
交通誘導警備員	警備員 B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		