

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



工事名 R6 警交 大黒屋薬局前交差点ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)

工事箇所 美馬市脇町字曾江名189番地6先ほか

設計金額 9,264,200 円

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,264,200	
その他					
合計				9,264,200	

内訳書

名称	摘要	金額	備考
1 直接工事費	1式	3,351,791	
2 共通仮設費	1式	878,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1式	2,624,000	(1+2) × 62.05 %
4 一般管理費	1式	1,568,209	(1+2+3) × 22.89 %
工事価格		8,422,000	
消費税相当額		842,200	10 %
合計		9,264,200	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	横断歩道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	492	m	834	410,328	
	停止線	45cm	106	m	756	80,136	
	小 計		598	m		490,464	
	図 示						
	横断歩道予告(縮小サイズ)		17	個	6,468	109,956	
	小 計		17	個		109,956	
	計					600,420	
2	一時停止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	314	m	756	237,384	
	小 計		314	m		237,384	
	図 示						
	止まれ文字		4	個	13,812	55,248	
	止まれ文字(縮小サイズ)		14	個	7,758	108,612	
	小 計		18	個		163,860	
	計					401,244	
3	実線標示						
	はみ禁	15cm	1014	m	409	414,726	
	中央線	15cm	625	m	329	205,625	
	指導線	45cm	21	m	756	15,876	
	計		1660	m		636,227	
4	抹 消	幅15cm換算	1945	m	530	1,030,850	
	計		1945	m		1,030,850	
5	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	10	枚	2,540	25,400	
	計		10	枚		25,400	
6	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		121	枚	350	42,350	(横 15本 一停 125本)
	計		121	枚		42,350	(横・一停 44本)
7	交通誘導費						
				一 式			14650 円× 42 人 昼間
	交通誘導警備員		42	人	14,650	615,300	
	計		42	人		615,300	
	直接工事費			一 式		3,351,791	