

工事数量総括表(第6号, 第7号, 第9号橋)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁付属物工 第6号橋		式		1		
水切設置工		式		1		
水切設置	橋梁用水切り材	m		25		
橋梁補修工 第6号橋		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:23.23m, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:104.3m, 材料種類:エポキシ樹脂注入材1種	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		

工事数量総括表(第6号, 第7号, 第9号橋)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート打換工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		m3		0.075		
コンクリート打設		式		1		
間詰工		式		1		
間詰工		式		1		
構造物撤去工 第6号橋		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
仮設工 第6号橋		式		1		
足場工		式		1		

工事数量総括表(第6号, 第7号, 第9号橋)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吊足場		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
橋梁補修工 第7号橋		式		1		
橋梁地覆補修工		式		1		
橋梁地覆とりこわし		m3		0.1		
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D16~25	t		0.02		
コンクリート	形状寸法:300*350*1000, コンクリート規格: :24-12-25(20)(高炉)	m3		0.1		
型枠		m2		0.7		
コンクリート削孔		箇所		10		
注入材		本		10		

工事数量総括表(第6号, 第7号, 第9号橋)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:75.9m, 材 料種類:エポ キン樹脂注入材1種	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工 下地処理・含浸材塗布	時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		192		
表面含浸材 材料費	ｼﾝｼﾞ系含浸材	kg		46		
防護柵取替工		式		1		
防護柵撤去工		m		26		

工事数量総括表(第6号, 第7号, 第9号橋)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵設置工		式		1		
胸壁補修工		式		1		
胸壁補修工		式		1		
構造物撤去工 第7号橋		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1		
仮設工 第7号橋		式		1		
足場工		式		1		

工事数量総括表(第6号, 第7号, 第9号橋)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吊足場		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
橋梁補修工 第9号橋		式		1		
橋梁地覆補修工		式		1		
橋梁地覆とりこわし		m3		1		
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D16~25	t		0.57		
コンクリート	形状寸法:300*350*1000, コンクリート規格: :24-12-25(20) (高炉)	m3		4.7		
型枠		m2		17		
コンクリート削孔		箇所		136		
注入材		本		136		

工事数量総括表(第6号, 第7号, 第9号橋)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵設置工		m		17		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポ キシ樹脂注入材1種	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工 簡易清掃	時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		31		
表面含浸工 下地処理	時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		35		
表面含浸工 含浸材塗布	時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		66		
表面含浸材 材料費	ｼﾝｼﾞ系含浸材	kg		16		

工事数量総括表(第6号, 第7号, 第9号橋)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工 第9号橋		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
仮設工 第9号橋		式		1		
足場工		式		1		
吊足場		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		26		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(第6号, 第7号, 第9号橋)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(新4)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工 新4		式		1		
増打工		式		1		
増打工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
現場塗装工 新4		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
素地調整	素地調整種類:3種ケンA(動力工具と 手工具の併用)	m2		0.762		

工事数量総括表(新4)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:コルゲートパイプ, 塗装回数:1回	m2		0.762		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:コルゲートパイプ, 塗装回数:1回	m2		0.762		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:コルゲートパイプ, 塗装回数:1回	m2		0.762		
構造物撤去工 新4		式		1		
運搬処理工		式		1		
土砂撤去工		m3		3		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.002		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.002		
仮設工 新4		式		1		
足場工		式		1		
単管足場		掛m2		20		

工事数量総括表(新4)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(新4)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線 (第6号橋他) 三・東祖谷落合 橋 梁修繕工事 (担い手確保型)		事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1		