徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）　森林土木担当（徳島）
事業名	森林基盤整備事業
地区名	生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務
施工場所	勝浦郡上勝町
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島４
工期	
積算体系年月	令和６年３月
単価期適用年月	令和６年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年１６号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費				4,921,400	
	・総合業務価格				4,474,000	
	・消費税相当額（１０％）				447,400	
	総合業務価格内訳					
	森林測量業務				2,619,000	
	森林設計業務				1,855,000	
	業務内容					
	森林測量業務					
	森林設計業務					

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	森林測量業務※徳島県
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	森林測量業務
工事工種体系年番号	令和５年９９号［１号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 測量業務価格			2,619,000	
2 ・測量作業費			2,619,000	
3 ・・直接測量費			1,444,000	
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	1,358,000	
5 ・・・直接経費			49,000	
6 ・・・・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・・・・基地関係費	1.000	式	0	
8 ・・・・安全費			0	
9 ・・・・・安全費（率計上）				
(4+6+7+11+13+15-21)×標準値				
1,444,000×0.000	0.000	%	0	
10 ・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
11 ・・・・電子成果品作成費			49,000	
12 ・・・・・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式	49,000	
13 ・・・・その他	1.000	式	0	
14 ・・・技術管理費			37,000	
15 ・・・・精度管理費	1.000	式	37,000	
16 ・・・・成果検定費	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・諸経費				
(4+5+15)×標準値				
1,444,000×81.400	81.400	%	1,175,000	
18 ・・一括計上価格	1.000	式	0	
19 ・測量調査費	1.000	式	0	
20 電子成果品作成費対象金額（内数）			1,069,000	
21 往復経費			0	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				1,358,000	
・測量業務	1.000	式		1,358,000	
・・一車線林道測量	1.000	式		835,253	
・・・　一車線林道測量 W=4.0m	1.000	式	835,253	835,253	1 式当たり
一車線林道測量(計画・準備)	1.000	業務	101,300	101,300	歩A・単A S単　5号
一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自	0.300	km	499,933	149,980	歩A・単A S単　14号
一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自	0.300	km	300,367	90,110	歩A・単A S単　15号
一車線林道測量(横断測量)徳島県独自	0.300	km	490,492	147,148	歩A・単A S単　16号
一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自	0.300	km	137,886	41,366	歩A・単A S単　17号
路線測量(伐開) B：見通しのやや困難な密生地	0.300	km	162,938	48,881	歩A・単A S単　6号
立木調査 調査、図面等　用材林　傾斜地	0.450	ha	569,928	256,468	歩A・単A T単　1号
合　　計				835,253	
・・用地測量	1.000	式		412,111	
・・・　用地測量	1.000	式	412,111	412,111	1 式当たり
用地測量(公図等の転写)地積測量図以外の公図の転写	0.450	ha	51,552	23,198	歩A・単A S単　7号
用地測量(土地の登記記録調査)	0.450	ha	64,994	29,247	歩A・単A S単　9号
用地測量(権利者確認調査(当初))	0.450	ha	64,672	29,102	歩A・単A S単　10号

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
用地測量(地積測量図転写)地積測量図のみの転写	0.450	ha	47,287	21,279	歩A・単A S単　8号
用地測量(境界確認)	0.450	ha	243,600	109,620	歩A・単A S単　11号
用地測量(面積計算)	0.450	ha	260,920	117,414	歩A・単A S単　12号
用地測量(用地実測図原図作成)	0.450	ha	182,780	82,251	歩A・単A S単　13号
合　計				412,111	
・・現地踏査 （精密測量より先線）	1.000	式		111,270	
・・・ 現地踏査	1.000	式	111,270	111,270	1 式当たり
路線測量(現地踏査) 低山地,森林,0.60,1,000台未満/12時間,0.00,30分未満	0.500	km	222,539	111,270	歩A・単A S単　4号
合　計				111,270	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
その他				0	
・労務費	1.000	式		0	
・・労務費	1.000	式		0	
・・・ 労務費	1.000	式	0	0	1 式当たり
労務費集計	1.000	式	0	0	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　2号
合　計				0	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費				37,000	
・精度管理費	1.000	式		37,000	
・・精度管理費	1.000	式		37,521	
・・・ 精度管理費（森林測量業務）	1.000	式	37,521	37,521	1 式当たり
精度管理費集計	1.000	式	37,521	37,521	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計				37,521	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	森林設計業務※徳島県
工種区分	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(予備・実施設計)
工種体系区分	森林設計業務
工事工種体系年番号	令和５年９９号［１号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格			1,855,000	
2 ・業務原価			1,206,000	
3 ・・直接原価			847,000	
4 ・・・直接人件費（労務費を除く）	1.000	式	668,000	
5 ・・・直接経費			179,000	
6 ・・・・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・・・・業務成果品費(電子成果品作成費)			128,000	
8 ・・・・・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式	128,000	
9 ・・・・電子計算機使用料及び機械器具損料	1.000	式	0	
10 ・・・・特許使用料	1.000	式	0	
11 ・・・・その他	1.000	式	51,000	
12 ・・その他原価				
(4)×標準値				
668,000×53.850	53.850	%	359,000	
13 ・一般管理費等				
(2)×標準値				
1,206,000×53.850	53.850	%	649,000	
14 ・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費（労務費を除く）				668,000	
・設計業務	1.000	式		668,000	
・・一車線林道設計	1.000	式		668,081	
・・・ 一車線林道設計 W=4.0m	1.000	式	668,081	668,081	1 式当たり
一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)	0.300	km	295,432	88,630	歩A・単A S単　4号
一車線林道設計(実施設計)	0.300	km	732,962	219,889	歩A・単A S単　5号
一車線林道設計(照査) 30度未満	0.300	km	118,780	35,634	歩A・単A S単　6号
一車線林道設計(成果品(設計説明書作成))	0.300	km	234,760	70,428	歩A・単A S単　7号
打合せ等(設計業務) 業務着手時打合せ	1.000	回	84,500	84,500	歩A・単A S単　1号
打合せ等(設計業務) 中間打合せ	1.000	回	84,500	84,500	歩A・単A S単　2号
打合せ等(設計業務) 成果物納入時打合せ	1.000	回	84,500	84,500	歩A・単A S単　3号
合　　計				668,081	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
業務名	Ｒ６徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
その他				51,000	
・労務費	1.000	式		51,000	
・・労務費	1.000	式		51,020	
・・・ 労務費	1.000	式	51,020	51,020	1 式当たり
労務費集計	1.000	式	51,020	51,020	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計				51,020	