

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 瀬戸北泊急傾斜 鳴・瀬戸北泊 急傾斜地崩壊対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		90		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		120		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 瀬戸北泊急傾斜 鳴・瀬戸北泊 急傾斜地崩壊対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		20		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m <sup>3</sup>		7		
落石防護工		式		1		
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:ロープ 本数5本, 厚メッキ:無し	m		20		
支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		2		
支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		6		
落石防護工		式		1		
ロープ・金網	柵高:2.5m, 規格・仕様:ロープ 本数8本, 厚メッキ:無し	m		45		
支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		8		
支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		11		
落石防護工 1号嵩上げ工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 瀬戸北泊急傾斜 鳴・瀬戸北泊 急傾斜地崩壊対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート W/C≤60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		17		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.04		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		42		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
削孔		孔		42		
樹脂アンカー D16		本		42		
足場		m		21		
落石防護工 2-1号嵩上げ工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚 :0.2m	m2		53		
コンクリート W/C≤60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.25m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		40		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		79		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 瀬戸北泊急傾斜 鳴・瀬戸北泊 急傾斜地崩壊対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		4		
足場		m		35		
落石防護工 2-2号嵩上げ工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚: 0.2m	m2		9		
コンクリート W/C≦60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ-	m3		14		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.04		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		27		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
削孔		孔		38		
樹脂アンカー D16		本		38		
足場		m		13		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 瀬戸北泊急傾斜 鳴・瀬戸北泊 急傾斜地崩壊対策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積 控35cm	石材種類:雑割石	m2		125			
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		15			
足場	安全柵:有り	掛m2		120			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		24			
落石雪害防止撤去工		式		1			
落石防護柵撤去		m		65			
運搬処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 瀬戸北泊急傾斜 鳴・瀬戸北泊 急傾斜地崩壊対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
現場発生品運搬 スクラップ含む	発生材種類:H形鋼等	t		5		
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール運搬		箇所		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		70		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		270		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 瀬戸北泊急傾斜 鳴・瀬戸北泊 急傾斜地崩壊対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
伐木伐竹運搬		m2		270		
処分費	伐採竹	t		10		
処分費	根株	t		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 瀬戸北泊急傾斜 鳴・瀬戸北泊 急傾斜地崩壊対策工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		