

R 6 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 調査解析業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接調査費(直接経費除く)				
1. 一般調査業務				
(1)一般調査(治山)				
ボーリング調査		式	1.000	
機械ボーリング(土質ボーリング)	土質ボーリング, オールコアボーリング, φ 66mm, 礫混じり土砂,	m	56.000	
機械ボーリング(岩盤ボーリング)	岩盤ボーリング, φ 66mm, 軟岩	m	15.000	
移動変形調査		式	1.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	設置, 28.0m	孔	2.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	設置, 15.0m	孔	1.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	観測, 28.0m	回	9.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	資料整理	月	9.000	
地下水調査		式	1.000	
地下水調査(地下水位測定設置)		孔	3.000	
地下水調査(地下水位測定観測)		回	9.000	
地下水調査(地下水位測定資料整理)		回	9.000	
地下水調査(地下水位測定撤去)		孔	3.000	
打合せ協議		式	1.000	
打合せ(地質調査業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	中間打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
現場内小運搬	特装车運搬(クローラ), 100m以下	ton	11.200	

R 6 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 調査解析業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
現場内小運搬	モノレール運搬, 50m以下	ton	5.600	
準備費				
1. 準備費				
(1) 準備費				
準備費		式	1.000	
その他間接調査費	準備及び後片付け	業務	1.000	
その他間接調査費	搬入路伐採等	m	90.000	
その他間接調査費	給水費(ポンプ運転)	箇所	3.000	
仮設費				
1. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費		式	1.000	
足場仮設	傾斜地足場, 地形傾斜 15° 以上~30° 未満	箇所	3.000	
モノレール架設撤去	モノレール運搬, 50m以下 総設置距離	箇所	1.000	
旅費交通費				
1. 旅費交通費				
(1) 旅費交通費				
旅費交通費		式	1.000	
一括計上価格				
1. 地盤情報検定費				
(1) 地盤情報検定費				
地番情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	3.000	

R 6 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 調査解析業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費 (労務費を除く)				
1. 解析等調査業務				
(1)解析等調査業務				
計画準備		式	1.000	
地すべり調査(計画準備)	1種目	業務	1.000	
解析等調査業務		式	1.000	
地すべり調査(地下水検層資料解析)		孔	3.000	
断面図等の作成(解析等調査業務)		業務	1.000	
資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)		業務	1.000	
地すべり調査(機構解析)		業務	1.000	
地すべり調査(報告書作成)		業務	1.000	
電子成果品作成費				
1. 電子成果品作成費				
(1)電子成果品作成費				
電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)	地すべり調査	式	1.000	
その他				
1. 労務費				
(1)労務費				
労務費		式	1.000	
労務費集計		式	1.000	

R 6 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 調査解析業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 測量				
(1)測量				
山腹工測量		式	1.000	
主側線測量 (縦断測量)	山腹縦断測量	m	100.000	
その他				
1. 労務費				
(1)労務費				
労務費		式	1.000	
労務費集計		式	1.000	
精度管理費				
1. 精度管理費				
(1)精度管理費				
精度管理費 (森林測量業務)		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	