

R 6 徳林 林開生実八重地線生実 上勝町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工 (床堀)	機械掘削, 礫質土	m <sup>3</sup>	53.000	
埋戻工		m <sup>3</sup>	7.000	
地山掘削工 (切取・片切)	人力併用機械掘削, 礫質土	m <sup>3</sup>	75.000	
地山掘削工 (切取・オープンカット)	機械掘削, 礫質土	m <sup>3</sup>	35.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m <sup>3</sup>	118.000	
機械切土法面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	367.900	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工 (床堀)	機械掘削, 軟岩(I)A	m <sup>3</sup>	69.000	
地山掘削工 (切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩(I)A	m <sup>3</sup>	99.000	
掘削土積込	機械積込, 軟岩(I)A	m <sup>3</sup>	121.000	
機械切土法面整形	軟岩(I)A	m <sup>2</sup>	228.600	
切土 軟岩II		式	1.000	
地山掘削工 (切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩(II)	m <sup>3</sup>	103.000	
地山掘削工 (切取・オープンカット)	機械掘削, 軟岩(II)	m <sup>3</sup>	333.000	
掘削土取り除き 軟岩(II)	軟岩(II)	m <sup>3</sup>	92.000	
掘削土積込 軟岩(II)	機械積込, 軟岩(II)	m <sup>3</sup>	314.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷ならし	m <sup>3</sup>	13.000	
機械盛土	路床, 締固め	m <sup>3</sup>	13.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形 (削取り整形)	礫質土, 機械使用	m <sup>2</sup>	10.700	

R 6 徳林 林開生実八重地線生実 上勝町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
植生シート工		m <sup>2</sup>	10.700	
捨土		式	1.000	
機械運搬	礫質土, L=0.8km	m <sup>3</sup>	118.000	
機械運搬	軟岩(Ⅰ)A, L=0.8km	m <sup>3</sup>	121.000	
機械運搬	軟岩Ⅱ L=0.8km	m <sup>3</sup>	314.000	
敷ならし締固め		m <sup>3</sup>	554.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm, W/C≤60%, 18-8-40(N)	m <sup>2</sup>	157.700	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m <sup>2</sup>	145.100	
舗装止め丸太工		m	76.400	
溝形鋼	厚6×幅65×高125mm, 13.4kg/m	kg	241.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	4.000	
不陸整正		m <sup>2</sup>	157.700	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
モルタル吹付工	厚7cm	m <sup>2</sup>	85.300	
簡易法枠工		式	1.000	
簡易法枠工		m <sup>2</sup>	228.600	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工（補強土擁壁工）		式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高1.8m 土羽タイプ	m <sup>2</sup>	15.400	

R 6 徳林 林開生実八重地線生実 上勝町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.4m 土羽タイプ	m <sup>2</sup>	4.800	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m 土羽タイプ	m <sup>2</sup>	17.800	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.6m 土羽タイプ	m <sup>2</sup>	35.800	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高4.2m 土羽タイプ	m <sup>2</sup>	8.300	
基面整正		m <sup>2</sup>	51.000	
5. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置	塗装品C-4E, 直線部, 直支柱	m	29.000	
視線誘導杭	土中用 反射テープ使用	本	2.000	
6. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	35.800	
(2)仮設工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工 (切取・片切)	人力併用機械掘削, 礫質土	m <sup>3</sup>	79.000	
地山掘削工 (切取・オープンカット)	機械掘削, 礫質土	m <sup>3</sup>	166.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m <sup>3</sup>	119.000	
機械切土法面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	85.700	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷ならし	m <sup>3</sup>	67.000	
機械盛土	路床, 締固め	m <sup>3</sup>	67.000	
機械盛土	路体, 敷ならし締固め	m <sup>3</sup>	217.000	
機械運搬	礫質土, L=0.04km	m <sup>3</sup>	119.000	

R 6 徳林 林開生実八重地線生実 上勝町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機械運搬	礫質土, L=0.3km	m <sup>3</sup>	51.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形（削取り整形）	礫質土, 機械使用	m <sup>2</sup>	137.300	
植生シート工		m <sup>2</sup>	137.300	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	49.000	
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm, W/C≤60%, 18-8-40(N)	m <sup>2</sup>	321.100	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m <sup>2</sup>	295.400	
舗装止め丸太工		m	140.000	
溝形鋼	厚6×幅65×高125mm, 13.4kg/m	kg	482.400	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	6.600	
不陸整正		m <sup>2</sup>	321.100	
技術管理費				
1. 技術管理費				
(1) 技術管理費				
技術管理費		式	1.000	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個/試料	試料	1.000	