

R 6 徳林 緊急予防 神山町西分 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工(谷止工)		式	1.000	
掘削工	掘削(礫質土)	m ³	134.000	
掘削工	掘削(軟岩IB)	m ³	62.000	
土砂掘削面整形		m ²	21.300	
岩盤掘削面整形		m ²	32.300	
(2) 治山ダム工				
谷止工(コンクリート)		式	1.000	
コンクリート(本堤)	18-8-40BB W/C≦60%、一般養生、コンクリート夜間割増無し	m ³	134.100	
水平打継目鉄筋	φ22	本	58.000	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
型枠工(本堤)	(治山ダム工)	m ²	100.800	
角材式残存型枠工	90×90×2,000cm	m ²	51.500	
型枠工(放水路)	一般型枠	m ²	3.700	
キャットウォーク		m	42.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	18-8-40BB W/C≦60%、一般養生、コンクリート夜間割増無し	m ³	0.600	
型枠工(間詰)	一般型枠	m ²	2.100	
石積工(間詰)	割栗石5~15cm、目潰しコンクリート	m ²	2.100	
(3) 溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート	アルミニウム軽合金(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
(4) 仮設工				

R 6 徳林 緊急予防 神山町西分 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		基	1.000	
支障木伐採工		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 16cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 26cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 36cm	本	4.000	
スギ 伐採	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 50cm	本	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
土工機械解体・組立		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	