

見積参考資料

工事名 R6三林 林開世戸谷粟山奥線世戸谷 三好市 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

| | |
|---------|-----------------|
| 工種区分 | 道路工事 |
| 単価地区 | 三好2 |
| 施工地域区分 | 山間僻地及び離島 |
| 前金支出割合 | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証 | 金銭的保証を必要とする場合 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

| 項目名 | 内容 |
|----------|--------------------------------------|
| 事業主体名 | 西部総合県民局農林水産部（三好） 林務・森林整備担当（三好） |
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） |
| 地区名 | 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |
| 施工場所 | 三好市山城町栗山 |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 三好 2 |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和 6 年 3 月 |
| 単価期適用年月 | 令和 6 年 5 月 A |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 項目名 | 内 容 |
|-------------------|--------------------------------------|
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | |
| 積算体系区分 | 【森林土木工事】 |
| 工種区分 | 道路工事 |
| 工種体系区分 | |
| 工事工種体系年番号 | |
| 契約保証費 | |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分 | 補正なし |
| 週休2日補正 | 4週8休以上 |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 施工地域区分補正 | 山間僻地及び離島 |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|----------------------|-------|----|----|----|
| 1 工事価格 | | | | |
| 2 ・工事原価 | | | | |
| 3 ・ ・直接工事費 | | | | |
| 4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| 5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外) | 1.000 | 式 | | |
| 6 ・ ・間接工事費 | | | | |
| 7 ・ ・ ・共通仮設費 | | | | |
| 8 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上） | | | | |
| | | | | |
| 9 ・ ・ ・ ・技術管理費 | 1.000 | 式 | | |
| 10 ・ ・ ・現場管理費 | | | | |
| | | | | |
| 11 ・一般管理費等 | | | | |
| | | | | |
| 12 純工事費 | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事(担い手確保型) |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事(担い手確保型)

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|-----|-----|-----|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳 | | | | |
| 直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| ・土工 V=1,369m ³ | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ 土工 No.9+0.3(BC.7)~No.115 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 切土 礫質土 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 切土 軟岩()A | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 盛土 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 捨土 土工起点より290m手前の木材集積所候補地へ | 1.000 | 式 | | |
| ・ 法面保護工 A=435.2m ² | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ 法面保護工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 法面保護工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ 擁壁工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ 擁壁工(補強土壁) A=140.4m ² | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 擁壁工(補強土壁) 小型補強土壁 No.11+3.2~No.12+9.8 | 1.000 | 式 | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事(担い手確保型) |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事(担い手確保型)

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|-----|-----|-----|
| ・・・ 擁壁工(補強土壁) 小型補強土壁 No.13+10.0~No.14+14.0 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 擁壁工 残土処理場 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 擁壁工(コンクリート) A 測点付近 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 擁壁工(コンクリート) E 測点付近 | 1.000 | 式 | | |
| ・ 排水施設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 排水施設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ L 型側溝 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 横断側溝(グレーチング) No.9+15.0 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 横断側溝(グレーチング) No.10+10.5 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 排水施設工 残土処理場 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 暗渠(耐圧ポリエチレンリブ管布設) | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 暗渠(礫暗渠) | 1.000 | 式 | | |
| ・ 道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ ガードレール設置工 | 1.000 | 式 | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事(担い手確保型) |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事(担い手確保型)

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ 仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 仮設工 本線 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 仮設工 残土処理場 | 1.000 | 式 | | |
| ・ 支障木処理工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ 支障木処理工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 伐採費(本線) No.14~No.16 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 伐採費(残土処理場) | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 枝条片付 本線 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 枝条片付 残土処理場 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 根株処理 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------|----------------|----|----|--------------|
| 直接工事費(諸経費対象) | | | | | |
| ・土工 V=1,369m ³ m ³ | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ 土工 No.9+0.3(BC.7) ~ No.115 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 切土 礫質土 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし | 149.000 | m ³ | | | 単A S単 8号 |
| 地山掘削(側溝堀) 礫質土 地山の掘削、林道工事での施工土量5,000m ³ 未満、-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 1.000 | m ³ | | | 単A S単 23号 |
| 埋戻し 上記以外(小規模)、土砂、- | 17.000 | m ³ | | | 単A S単 36号 |
| 地山掘削(片切) 礫質土 林道工事、砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 157.000 | m ³ | | | 単A S単 29号 |
| 地山掘削(オープンカット) 礫質土 地山の掘削、林道工事での施工土量5,000m ³ 未満、-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 42.000 | m ³ | | | 単A S単 24号 |
| 掘削積込 礫質土 ルーズな状態の積込、林道工事での施工土量5,000m ³ 未満、-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 240.000 | m ³ | | | 単A S単 25号 |
| 切土法面整形 礫質土 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 55.500 | m ² | | | 単A S単 10号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ ・ 切土 軟岩()A | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 地山掘削工(床堀)軟岩()A 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),岩塊・玉石・軟岩()A、障害なし、土留なし | 129.000 | m ³ | | | 単A S単 9号 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------|----------------|----|----|--------------|
| 地山掘削(側溝堀) 軟岩()A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし | 7.000 | m3 | | | 単A S単 26号 |
| 地山掘削(片切) 軟岩()A 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A | 457.000 | m3 | | | 単A S単 30号 |
| 地山掘削(オープンカット) 軟岩()A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし | 427.000 | m3 | | | 単A S単 27号 |
| 掘削積込 軟岩()A ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし | 698.000 | m3 | | | 単A S単 28号 |
| 切土法面整形 軟岩()A 岩塊・玉石・軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | 379.700 | m ² | | | 単A S単 11号 |
| 合計 | | | | | |
| ・・・盛土 | 1.000 | 式 | | | 1式当たり |
| 路床盛土 路床,敷均し,ブルドーザ15t級,普通 | 50.000 | m3 | | | 単A S単 31号 |
| 路床盛土 路床,締固め,タイヤローラ8~20t | 50.000 | m3 | | | 単A S単 32号 |
| 機械運搬 L=0.02km 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3 | 1.000 | m3 | | | 単A S単 12号 |
| 機械運搬 L=0.02km 4t車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3 | 3.000 | m3 | | | 単A S単 13号 |
| 合計 | | | | | |
| ・・・捨土 | 1.000 | 式 | | | 1式当たり |
| 土工起点より290m手前の木材集積所候補地へ 土砂運搬 礫質土 L=0.4km 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.45m3 | 240.000 | m3 | | | 単A S単 14号 |
| 土砂運搬 軟岩()A L=0.4km 4t車,軟岩,0.4km,バックホウ 山積0.45m3 | 695.000 | m3 | | | 単A S単 15号 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------|----------------|----|----|--------------|
| 機械盛土 路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,良好 | 935.000 | m3 | | | 単A S単 33号 |
| 合計 | | | | | |
| ・法面保護工 A=435.2m2 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・法面保護工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・法面保護工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 植生マット 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重衂),500m2未満,- | 55.500 | m ² | | | 単A S単 2号 |
| モルタル吹付 E/L外吹付工,厚7cm,250m ² 以上500m ² 未満,-,吹付工 | 379.700 | m ² | | | 単A S単 3号 |
| 合計 | | | | | |
| ・擁壁工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・擁壁工(補強土壁) A=140.4m2 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・擁壁工(補強土壁) 小型補強土壁 No.11+3.2~No.12+9.8 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高1.8m 土羽タイプ | 7.200 | m ² | | | 単A T単 1号 |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高2.4m 土羽タイプ | 4.800 | m ² | | | 単A T単 2号 |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高3.0m 土羽タイプ | 18.000 | m ² | | | 単A T単 3号 |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高3.6m 土羽タイプ | 28.800 | m ² | | | 単A T単 4号 |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高4.2m 土羽タイプ | 16.800 | m ² | | | 単A T単 5号 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----------------|----|----|--------------|
| 基面整正 - | 42.000 | m ² | | | 単A S単 35号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 擁壁工（補強土壁）小型補強土壁 No.13+10.0~No.14+14.0 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高1.8m 土羽タイプ | 13.200 | m ² | | | 単A T単 1号 |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高2.4m 土羽タイプ | 9.600 | m ² | | | 単A T単 2号 |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高3.0m 土羽タイプ | 12.000 | m ² | | | 単A T単 3号 |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高3.6m 土羽タイプ | 21.600 | m ² | | | 単A T単 4号 |
| 補強材壁面敷設組立締固め等 壁高4.2m 土羽タイプ | 8.400 | m ² | | | 単A T単 5号 |
| 基面整正 - | 40.000 | m ² | | | 単A S単 35号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 擁壁工 残土処理場 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 擁壁工（コンクリート） A測点付近 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉) | 85.200 | m ³ | | | 単A S単 39号 |
| 小型車割増 4t車、無筋構造物 | 85.200 | m ³ | | | 単A T単 13号 |
| 基面整正 - | 34.600 | m ² | | | 単A S単 35号 |
| 地山掘削工（床堀）礫質土 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし | 28.000 | m ³ | | | 単A S単 8号 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------|----------------|----|----|--------------|
| 地山掘削工(床堀)軟岩()A 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし | 80.000 | m3 | | | 単A S単 9号 |
| 合計 | | | | | |
| ・・・ 擁壁工(コンクリート) E 測点付近 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉) | 124.800 | m3 | | | 単A S単 39号 |
| 小型車割増 4t車、無筋構造物 | 124.800 | m3 | | | 単A T単 13号 |
| 基面整正 - | 49.700 | m ² | | | 単A S単 35号 |
| 地山掘削工(床堀)礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし | 62.000 | m3 | | | 単A S単 8号 |
| 地山掘削工(床堀)軟岩()A 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし | 98.000 | m3 | | | 単A S単 9号 |
| 合計 | | | | | |
| ・ 排水施設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 排水施設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ L型側溝 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| プレキャストL型側溝 据付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600 | 107.200 | m | | | 単A S単 42号 |
| プレキャストL型側溝 据付,有り,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600 | 5.000 | m | | | 単A S単 43号 |
| 合計 | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----------------|----|----|--------------|
| ・・・ 横断側溝(グレーチング) No.9+15.0 | 1.000 | 式 | | | 1式当たり |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 溝蓋 T - 25 995×500×65 | 8.000 | 組 | | | 単A |
| コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- | 3.000 | m3 | | | 単A S単 44号 |
| 小型車割増 4t車,小型構造物 | 3.000 | m3 | | | 単A T単 12号 |
| 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物 | 18.100 | m ² | | | 単A S単 47号 |
| 基礎栗石(受台) 20cm,敷均し | 9.200 | m ² | | | 単A S単 19号 |
| 石材運搬 割栗石 80~150mm 基礎栗石用 | 1.800 | m3 | | | 単A T単 10号 |
| コンクリート(袖部) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- | 3.700 | m3 | | | 単A S単 45号 |
| 小型車割増 4t車,小型構造物 | 3.700 | m3 | | | 単A T単 12号 |
| 型枠(袖部) 一般型枠,小型構造物 | 2.400 | m ² | | | 単A S単 48号 |
| 溶接金網敷設工 6.0×150×150 | 20.300 | m ² | | | 単A T単 14号 |
| 基礎栗石(袖部) 20cm,敷均し | 25.600 | m ² | | | 単A S単 20号 |
| 石材運搬 割栗石 80~150mm 基礎栗石用 | 5.100 | m3 | | | 単A T単 10号 |
| ふとんかご 設置,20-7°式,高さ50cm×幅120cm | 2.000 | m | | | 単A S単 50号 |
| 石材運搬 割栗石 150~200mm ふとんかご用 | 1.200 | m3 | | | 単A T単 11号 |
| コンクリート(呑口) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- | 0.400 | m3 | | | 単A S単 46号 |
| 小型車割増 4t車,小型構造物 | 0.400 | m3 | | | 単A T単 12号 |
| 型枠(呑口) 一般型枠,小型構造物 | 3.000 | m ² | | | 単A S単 49号 |

| | |
|-----|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事 (担い手確保型) |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事 (担い手確保型)

| 名称 (規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----------------|----|----|--------------|
| 基面整正 - | 1.300 | m ² | | | 単A S単 35号 |
| 地山掘削工 (床堀) 礫質土 山積0.45m3 (平積0.35m3), 砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし | 1.000 | m ³ | | | 単A S単 8号 |
| 地山掘削工 (床堀) 軟岩 () A 山積0.45m3 (平積0.35m3), 岩塊・玉石・軟岩 () A, 障害なし、土留なし | 1.000 | m ³ | | | 単A S単 9号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 横断側溝 (グレーチング) No. 10+10.5 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 溝蓋 T - 25 995 × 500 × 65 | 4.400 | 組 | | | 単A |
| コンクリート (受台) 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 一般養生, -, 無し, - | 1.600 | m ³ | | | 単A S単 44号 |
| 小型車割増 4t車, 小型構造物 | 1.600 | m ³ | | | 単A T単 12号 |
| 型枠 (受台) 一般型枠, 小型構造物 | 9.900 | m ² | | | 単A S単 47号 |
| 基礎栗石 (受台) 20cm, 敷均し | 3.800 | m ² | | | 単A S単 19号 |
| 石材運搬 割栗石 80 ~ 150mm 基礎栗石用 | 0.800 | m ³ | | | 単A T単 10号 |
| 基面整正 - | 1.000 | m ² | | | 単A S単 35号 |
| 地山掘削工 (床堀) 礫質土 山積0.45m3 (平積0.35m3), 砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし | 1.000 | m ³ | | | 単A S単 8号 |
| 地山掘削工 (床堀) 軟岩 () A 山積0.45m3 (平積0.35m3), 岩塊・玉石・軟岩 () A, 障害なし、土留なし | 1.000 | m ³ | | | 単A S単 9号 |
| コンクリート (袖部) 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 一般養生, -, 無し, - | 2.000 | m ³ | | | 単A S単 45号 |
| 小型車割増 4t車, 小型構造物 | 2.000 | m ³ | | | 単A T単 12号 |
| 型枠 (袖部) 一般型枠, 小型構造物 | 1.300 | m ² | | | 単A S単 48号 |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称（規格） | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------|----------------|----|----|--------------|
| 溶接金網敷設工 6.0×150×150 | 10.900 | m ² | | | 単A T単 14号 |
| 基礎栗石（袖部） 20cm,敷均し | 14.100 | m ² | | | 単A S単 20号 |
| 石材運搬 割栗石 80～150mm 基礎栗石用 | 2.800 | m ³ | | | 単A T単 10号 |
| ふとんかご 設置,ｽｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm | 2.000 | m | | | 単A S単 50号 |
| 石材運搬 割栗石 150～200mm ふとんかご用 | 1.200 | m ³ | | | 単A T単 11号 |
| コンクリート（呑口） 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- | 0.400 | m ³ | | | 単A S単 46号 |
| 小型車割増 4t車,小型構造物 | 0.400 | m ³ | | | 単A T単 12号 |
| 型枠（呑口） 一般型枠,小型構造物 | 3.000 | m ² | | | 単A S単 49号 |
| 基面整正 - | 1.300 | m ² | | | 単A S単 35号 |
| 地山掘削工（床堀）礫質土 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし | 1.000 | m ³ | | | 単A S単 8号 |
| 地山掘削工（床堀）軟岩()A 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし | 3.000 | m ³ | | | 単A S単 9号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ 排水施設工 残土処理場 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 暗渠（耐圧ポリエチレンリブ管布設） | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 暗渠配水管（耐圧ポリエチレンリブ管） 900mm | 60.000 | m | | | 単A T単 6号 |
| 基礎材 再生クラッシュラン RC 40 | 204.900 | m ³ | | | 単A S単 41号 |
| 石材運搬 再生クラッシュラン 基礎材、基礎碎石 | 204.900 | m ³ | | | 単A T単 7号 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----------------|----|----|--------------|
| 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,再生クラッシュラン 40~0,あり | 82.400 | m ² | | | 単A S単 38号 |
| 石材運搬 再生クラッシュラン 基礎材、基礎砕石 | 24.700 | m ³ | | | 単A T単 7号 |
| 地山掘削工(床堀)軟岩()A 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし | 39.000 | m ³ | | | 単A S単 9号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 暗渠(礫暗渠) | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 礫暗渠(Aタイプ) 網状管 150mm | 96.100 | m | | | 単A T単 8号 |
| 石材運搬 割栗石80~150mm 礫暗渠用 | 25.000 | m ³ | | | 単A T単 9号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ 道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ ガードレール設置工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| ガードレール コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満, -,無し,曲線部(半径30m以下), 直支柱,しない | 20.000 | m | | | 単A S単 4号 |
| 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない | 11.000 | m | | | 単A S単 5号 |
| ガードレール 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない | 50.000 | m | | | 単A S単 6号 |
| 合 計 | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------|--------|----|----|----|--------|
| ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm | 3.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ 伐採費 胸高直径 44cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| ヒノキ 伐採費 胸高直径 50cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径 12cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径 16cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径 17cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径 23cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径 30cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径31cm以上 | 12.400 | m3 | | | 単A |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 伐採費（残土処理場） | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| スギ 伐採費 胸高直径 14cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 24cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 29cm | 1.000 | 本 | | | 単A |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------|-------|----|----|----|----|
| スギ 伐採費 胸高直径 30cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 31cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 32cm | 3.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 33cm | 3.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 34cm | 6.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 35cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 36cm | 4.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 37cm | 4.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 38cm | 7.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 39cm | 5.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 40cm | 9.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 41cm | 6.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 42cm | 4.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 43cm | 3.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 44cm | 4.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 45cm | 7.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 46cm | 5.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 47cm | 4.000 | 本 | | | 単A |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| 名称（規格） | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------|---------|----------------|----|----|-------------|
| スギ 伐採費 胸高直径 48cm | 6.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 49cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 50cm | 4.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 54cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 57cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 60cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| スギ 伐採費 胸高直径 66cm | 1.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径 12cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径 16cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径 17cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| 雑木 伐採費 胸高直径 19cm | 2.000 | 本 | | | 単A |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 枝条片付 本線 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 枝条片付 1 種 | 693.500 | m ² | | | 単A S単 7号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 枝条片付 残土処理場 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|--------------|-----|---|-------------------------------------|-----------------|
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| | ガードレール | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)建込区分 | コンクリート建込 | | | | |
| | 2)塗装・規格 | 塗装品C-2B | | | | |
| | 3)施工規模 | 21m以上100m未満 | | | | |
| | 4)時間的制約 | - | | | | |
| | 5)夜間作業 | 無し | | | | |
| | 6)施工区分 | 曲線部(半径30m以下) | | | | |
| | 7)支柱区分 | 直支柱 | | | | |
| | 8)材料費の控除 | しない | | | | |
| | ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B | 1.320 | m | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|-------------|-----|---|-------------------------------------|-----------------|
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| | 【ガードレール設置】 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)建込区分 | コンクリート建込 | | | | |
| | 2)塗装・規格 | 塗装品C-2B | | | | |
| | 3)施工規模 | 21m以上100m未満 | | | | |
| | 4)時間的制約 | - | | | | |
| | 5)夜間作業 | 無し | | | | |
| | 6)施工区分 | 直線部 | | | | |
| | 7)支柱区分 | 直支柱 | | | | |
| | 8)材料費の控除 | しない | | | | |
| | ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B | 1.200 | m | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|-------------|-----|---|-------------------------------------|-----------------|
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| | ガードレール | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, し ない | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)建込区分 | 土中建込 | | | | |
| | 2)塗装・規格 | 塗装品C-4E | | | | |
| | 3)施工規模 | 50m以上100m未満 | | | | |
| | 4)時間的制約 | - | | | | |
| | 5)夜間作業 | 無し | | | | |
| | 6)施工区分 | 直線部 | | | | |
| | 7)支柱区分 | 直支柱 | | | | |
| | 8)材料費の控除 | しない | | | | |
| | ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E | 1.100 | m | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| | 切土法面整形 礫質土 | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 機械切土法面整形 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員） | 砂・砂質土、粘性土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 0.300 | 人 | | |
| | 普通作業員 | | 2.000 | 人 | | |
| | バック杓[加-ラ型・排対型(2次)] | | 4.300 | 時間 | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | | 0.690 | 人 | | |
| | 軽油 バックホウ給油 | | 37.000 | L | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | | m ² | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|---|----------------|---|------------------------|--------------------------------|
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| | 切土法面整形 軟岩()A | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員） | 岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | | | 制約作業時間:0.0 |
| | 土木一般世話役 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| | バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] | 3.100 | 人 | | | |
| | 運転手（特殊） | 8.200 | 時間 | | | <損料> |
| | 軽油 バックホウ給油 | 1.310 | 人 | | | |
| | | 71.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|----------------|-------|---|--|------------------|
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| | 機械運搬 L=0.02km | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.02km, バックホウ 山積0.45 | | | 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0 | |
| | m3 | | | | | |
| | 1) 車種区分 | 4 t 車 | | | | |
| | 2) 土質区分 | 粘性土・砂・砂質土・礫質土 | | | | |
| | 3) 積載土量 (q) | 2.200m3 | | | | |
| | 4) 片道運搬距離 (L) | 0.020km | | | | |
| | 5) 積込機械区分 | バックホウ 山積0.45m3 | | | | |
| | 6) 運搬状況区分 | 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7) 路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手 (一般) | | 0.170 | 人 | | |
| | 軽油 バトール給油 | | 5.400 | L | | |
| | ダンプトラック[オロード・ディーゼル] | | 1.000 | 時間 | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | | 時間 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 9.100 m3 |
| | 単価 | | | m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|----------------|-------|---|-------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| | 機械運搬 L=0.02km | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)車種区分 | 4t車 | | | | |
| | 2)土質区分 | 軟岩 | | | | |
| | 3)積載土量(q) | 1.800m3 | | | | |
| | 4)片道運搬距離(L) | 0.020km | | | | |
| | 5)積込機械区分 | バックホウ 山積0.45m3 | | | | |
| | 6)運搬状況区分 | 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手（一般） | | 0.170 | 人 | | |
| | 軽油 ハトル給油 | | 5.400 | L | | |
| | ダンプトラック[オート・ディゼル] | | 1.000 | 時間 | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | | 時間 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 7.500 m3 |
| | 単価 | | | m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| | 土砂運搬 礫質土 L=0.4km | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.45m | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 3 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)車種区分 | 4t車 | | | | |
| | 2)土質区分 | 粘性土・砂・砂質土・礫質土 | | | | |
| | 3)積載土量(q) | 2.200m3 | | | | |
| | 4)片道運搬距離(L) | 0.400km | | | | |
| | 5)積込機械区分 | バックホウ 山積0.45m3 | | | | |
| | 6)運搬状況区分 | 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 普通 | | | | |
| | 運転手（一般） | | 0.170 | 人 | | |
| | 軽油 バトール給油 | | 5.400 | L | | |
| | ダンプトラック[オート・ディール] | | 1.000 | 時間 | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | | 時間 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 7.900 m3 |
| | 単価 | | | m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷粟山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷粟山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|----------------|-------|---|-------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| | 土砂運搬 軟岩() A L=0.4km | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,0.4km,バックホウ 山積0.45m3 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)車種区分 | 4t車 | | | | |
| | 2)土質区分 | 軟岩 | | | | |
| | 3)積載土量(q) | 1.800m3 | | | | |
| | 4)片道運搬距離(L) | 0.400km | | | | |
| | 5)積込機械区分 | バックホウ 山積0.45m3 | | | | |
| | 6)運搬状況区分 | 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 普通 | | | | |
| | 運転手（一般） | | 0.170 | 人 | | |
| | 軽油 ハトル給油 | | 5.400 | L | | |
| | ダンプトラック[オート・ディゼール] | | 1.000 | 時間 | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | | 時間 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 6.500 m3 |
| | 単価 | | | m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| | ダンプトラック運搬 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 42km, バックホウ 山積0.8m3 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)車種区分 2)土質区分 | 10 t 車 軟岩 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) | 6.000m3 42.000km | | | | |
| | 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 | バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手（一般） | | 0.170 | 人 | | |
| | 軽油 パトロール給油 | | 9.800 | L | | |
| | ダンプトラック[オート・ディゼール] | | 1.000 | 時間 | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | | 時間 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.500 m3 |
| | 単価 | | | m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| | ダンプトラック運搬 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 27km, バックホウ 山積0.8m3 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)車種区分 2)土質区分 | 10 t 車 軟岩 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) | 6.000m3 27.000km | | | | |
| | 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 | バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手（一般） | | 0.170 | 人 | | |
| | 軽油 パトロール給油 | | 9.800 | L | | |
| | ダンプトラック[オート・ディゼール] | | 1.000 | 時間 | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | | 時間 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 2.200 m3 |
| | 単価 | | | m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| | ダンプトラック運搬 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 40km, バックホウ 山積0.8m3 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)車種区分 2)土質区分 | 10 t 車 軟岩 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) | 6.000m3 40.000km | | | | |
| | 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 | バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手（一般） | | 0.170 | 人 | | |
| | 軽油 パトロール給油 | | 9.800 | L | | |
| | ダンプトラック[オート・ディゼール] | | 1.000 | 時間 | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | | 時間 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.600 m3 |
| | 単価 | | | m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| | 基礎栗石（受台） | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 基礎栗石工 20cm,敷均し | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)厚さ(cm) 2)作業区分 | 20.000cm 敷均し | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3) | 普通作業員 | | | | |
| | 5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 0.430 | 人 | | |
| | 特殊作業員 | | 0.750 | 人 | | |
| | 普通作業員 | | 2.110 | 人 | | |
| | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(1次・2次)] | | 0.620 | 日 | | <賃料> |
| | 運転手（特殊） | | 0.620 | 人 | | |
| | 軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油 | | 45.000 | L | | |
| | 割栗石 5～15cm | | 22.800 | m ³ | | |
| | 諸雑費 | | 0.006 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単 価 | | | m ² | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | *** S単 - 20号 *** | | | | | |
| | 基礎栗石（袖部） | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 基礎栗石工 20cm,敷均し | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)厚さ(cm) 2)作業区分 | 20.000cm 敷均し | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3) | 普通作業員 | | | | |
| | 5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 0.430 | 人 | | |
| | 特殊作業員 | | 0.750 | 人 | | |
| | 普通作業員 | | 2.110 | 人 | | |
| | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(1次・2次)] | | 0.620 | 日 | | <賃料> |
| | 運転手（特殊） | | 0.620 | 人 | | |
| | 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油 | | 45.000 | L | | |
| | 割栗石 5～15cm | | 22.800 | m ³ | | |
| | 諸雑費 | | 0.006 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単 価 | | | m ² | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S単 - 21号 *** | | | | | |
| | 裏込栗石工 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 裏込栗石工 かき込み | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員) | かき込み 普通作業員 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)栗石ｺｰﾄ 4)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | |
| | 特殊作業員 | 0.230 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.420 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 1.060 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次・2次)] | 0.320 | 日 | | | <賃料> |
| | 運転手(特殊) | 0.290 | 人 | | | |
| | 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油 | 21.000 | L | | | |
| | 割栗石 5～15cm | 11.400 | m3 | | | |
| | 諸雑費 | 0.006 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S単 - 22号 *** | | | | | |
| | 木材チップ化 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)作業区分 | 投入・破碎・チップ材仮置き | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 自走式木材破碎機[7' 式] | 2.000 | 時間 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.380 | 人 | | | |
| | 軽油 ハートル給油 | 54.000 | L | | | |
| | 掴み装置 | 2.000 | 時間 | | | <損料> |
| | ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)] | 2.000 | 時間 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.320 | 人 | | | |
| | 軽油 ハートル給油 | 17.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|---------------------|-----|---|-------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 23号 *** | | | | | |
| | 地山掘削（側溝堀） 礫質土 | | m3 | | 1.000 | 日 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分 | 地山の掘削 | | | | |
| | 2)施工土量区分 | 林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分 | - | | | | |
| | 4)土質区分 | 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型] | 1.480 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油 バックホ給油 | 69.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 97.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|--|-----|---|-------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 24号 *** | | | | | |
| | 地山掘削（オープンカット） 礫質土 | | m3 | | 1.000 | 日 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分 | 地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | | | | |
| | バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型] | 1.480 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油 バトリル給油 | 69.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 97.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|---------------------|-----|---|-------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 25号 *** | | | | | |
| | 掘削積込 礫質土 | | m3 | | 1.000 | 日 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分 | ルーズな状態の積込 | | | | |
| | 2)施工土量区分 | 林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分 | - | | | | |
| | 4)土質区分 | 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | バックホ[加-型・後方超小旋回・超低騒音型 | 1.480 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油 バトリル給油 | 69.000 | L | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 90.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|---------------------|-----|---|-------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 26号 *** | | | | | |
| | 地山掘削（側溝堀） 軟岩（ ）A | | m3 | | 1.000 | 日 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分 | 地山の掘削 | | | | |
| | 2)施工土量区分 | 林道工事での施工土量5,000m3未満 | | | | |
| | 3)制限区分 | - | | | | |
| | 4)土質区分 | 軟岩()A | | | | |
| | 5)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型] | 1.480 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油 バトロール給油 | 69.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 73.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|---|-----|---|-------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 27号 *** | | | | | |
| | 地山掘削（オープンカット） 軟岩（ ）A | | m3 | | 1.000 | 日 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分 | 地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 軟岩()A 障害なし | | | | |
| | バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型] | 1.480 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油 バトール給油 | 69.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 73.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|--|-----|---|-------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 28号 *** | | | | | |
| | 掘削積込 軟岩() A | | m3 | | 1.000 | 日 当たり算出 |
| | バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分 | ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | | | | |
| | バックホ[加-型・後方超小旋回・超低騒音型] | 1.480 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| | 軽油 バトリル給油 | 69.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 90.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S単 - 30号 *** | | | | | |
| | 地山掘削（片切） 軟岩（ ）A | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)作業内容 2)土質区分 普通作業員 | 林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | | 0.250 | 人 | | | |
| | ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型] | 0.170 | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手（特殊） | 0.110 | 人 | | | |
| | 軽油 ハットル給油 | 7.900 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----------|----|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S単 - 31号 *** | | | | | |
| | 路床盛土 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | 機械盛土 路床,敷均し,ブルドーザ15t級,普通 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)工種区分 | 路床 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)作業区分 | 敷均し | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)機械区分 | ブルドーザ15t級 | | | | |
| | 4)敷均し現場条件区分 | 普通 | | | | |
| | 5)締固め作業効率(E) | 0.600 | | | | |
| | 6)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | | | |
| | ブルドーザ [普通・排対型(1次)] | | | | | <損料> |
| | | 1.000 | 時間 | | | |
| | 運転手（特殊） | | | | | |
| | | 0.190 | 人 | | | |
| | 軽油 | | | | | |
| | ハトール給油 | | | | | |
| | | 14.000 | L | | | |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | 敷均し補助労務 | | | | | |
| | | 0.210 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 70.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------|--------------|----|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S単 - 32号 *** | | | | | |
| | 路床盛土 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | 機械盛土 路床, 締固め, タイヤローラ8~20 t | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)工種区分 | 路床 | | 時間の制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)作業区分 | 締固め | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)機械区分 | タイヤローラ8~20 t | | | | |
| | 5)締固め作業効率(E) | 0.400 | | | | |
| | 6)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | | | |
| | タイヤラ[普通型・排対型(2次)] | | | | | <損料> |
| | | 1.000 | 時間 | | | |
| | 運転手（特殊） | | | | | |
| | | 0.200 | 人 | | | |
| | 軽油 ハトル給油 | | | | | |
| | | 7.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 72.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------------|-----------|----|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S単 - 33号 *** | | | | | |
| | 機械盛土 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | 機械盛土 路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,良好 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)工種区分 | 路体・築堤 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)作業区分 | 敷均し締固め | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)機械区分 | ブルドーザ15t級 | | | | |
| | 4)敷均し現場条件区分 | 良好 | | | | |
| | 5)締固め作業効率(E) | 0.600 | | | | |
| | 6)山林砂防工（普通作業員） | 普通作業員 | | | | |
| | ブルドーザ [普通・排対型(1次)] | | | | | <損料> |
| | | 1.000 | 時間 | | | |
| | 運転手（特殊） | | | | | |
| | | 0.190 | 人 | | | |
| | 軽油 | | | | | |
| | ハトル給油 | | | | | |
| | | 14.000 | L | | | |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | 敷均し補助労務 | | | | | |
| | | 0.100 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 51.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|-------------|----|---|-------------------------------------|-------|
| | *** S単 - 46号 *** | | | | | |
| | コンクリート(呑口) | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 | 小型構造物 | | | | |
| | 2)打設工法 | 人力打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量 | - | | | | |
| | 4)養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管の延長距離 | - | | | | |
| | 6)現場内小運搬の有無 | 無し | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 8)コンクリート規格 | 18-8-40(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 11)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------|----------------------|-------|---|-------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 51号 *** | | | | | |
| | 根株運搬4t L=0.2km | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬（根株、チップ） | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)車種区分 | 4t車 | | | | |
| | 2)土質区分 | 根株、チップ | | | | |
| | 3)積載量(q) | 4.000m3 | | | | |
| | 4)片道運搬距離(L) | 0.200km | | | | |
| | 5)積込機械区分 | 木材(チップ)バックホウ 山積0.4m3 | | | | |
| | 6)運搬状況区分 | 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手（一般） | | 0.170 | 人 | | |
| | 軽油 パトロール給油 | | 5.400 | L | | |
| | ダンプトラック[オート・ディゼール] | | 1.000 | 時間 | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | | 時間 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 12.700 m3 |
| | 単価 | | | m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------|----------------------|-------|---|-------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 52号 *** | | | | | |
| | チップ運搬4t L=0.2km | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬（根株、チップ） | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)車種区分 | 4t車 | | | | |
| | 2)土質区分 | 根株、チップ | | | | |
| | 3)積載量(q) | 4.000m3 | | | | |
| | 4)片道運搬距離(L) | 0.200km | | | | |
| | 5)積込機械区分 | 木材(チップ)バックホウ 山積0.4m3 | | | | |
| | 6)運搬状況区分 | 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手（一般） | | 0.170 | 人 | | |
| | 軽油 バトロール給油 | | 5.400 | L | | |
| | ダンプトラック[オート・ディゼール] | | 1.000 | 時間 | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | | 時間 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 12.700 m3 |
| | 単価 | | | m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| | *** S単 - 53号 *** | | | | | |
| | 小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め) | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工機械 2)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役 | バックホウ あり | | | | |
| | 特殊作業員 | 1.080 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 2.150 | 人 | | | |
| | バック杓[加-ラ型・～超低・排対型(～2011)] | 3.090 | 人 | | | |
| | 軽油 ハトル給油 | 1.400 | 日 | | | <賃料> |
| | 運転手(特殊) | 61.300 | L | | | |
| | 諸雑費 10% | 1.080 | 人 | | | |
| | | 0.100 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | *** S単 - 54号 *** | | | | | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | m ² | | 1.000 m ² 当たり算出 | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)壁高（m） | 1.8 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 盛土補強材 壁面材 | 0.833 | 組 | | | |
| | 普通作業員 | 0.039 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m | 4.633 | m ² | | | |
| | 普通作業員 | 0.072 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 植生シート | 1.667 | m | | | |
| | 盛土補強材 固定ピン | 4.389 | 本 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | *** S単 - 55号 *** | | | | | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | m ² | | 1.000 m ² 当たり算出 | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)壁高（m） | 2.4 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 盛土補強材 壁面材 | 0.833 | 組 | | | |
| | 普通作業員 | 0.042 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m | 4.633 | m ² | | | |
| | 普通作業員 | 0.071 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 植生シート | 1.667 | m | | | |
| | 盛土補強材 固定ピン | 4.388 | 本 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | *** S単 - 56号 *** | | | | | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | m ² | | 1.000 m ² 当たり算出 | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)壁高（m） | 3.0 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 盛土補強材 壁面材 | 0.833 | 組 | | | |
| | 普通作業員 | 0.040 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m | 4.637 | m ² | | | |
| | 普通作業員 | 0.070 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 植生シート | 1.667 | m | | | |
| | 盛土補強材 固定ピン | 4.387 | 本 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | *** S単 - 57号 *** | | | | | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | m ² | | 1.000 m ² 当たり算出 | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)壁高（m） | 3.6 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 盛土補強材 壁面材 | 0.833 | 組 | | | |
| | 普通作業員 | 0.042 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m | 5.494 | m ² | | | |
| | 普通作業員 | 0.072 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 植生シート | 1.667 | m | | | |
| | 盛土補強材 固定ピン | 4.389 | 本 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | *** S単 - 58号 *** | | | | | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | m ² | | 1.000 m ² 当たり算出 | |
| | 小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)壁高(m) | 4.2 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 盛土補強材 壁面材 | 0.833 | 組 | | | |
| | 普通作業員 | 0.040 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m | 5.493 | m ² | | | |
| | 普通作業員 | 0.086 | 人 | | | |
| | 盛土補強材 植生シート | 1.667 | m | | | |
| | 盛土補強材 固定ピン | 4.388 | 本 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事(担い手確保型) |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事(担い手確保型)

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------|----------|----|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | *** S単 - 59号 *** | | | | | |
| | 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工) | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)素材区分 | 購入(徳島県産) | | 時間の制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)施工内容区分 | 丸太筋工 | | | | |
| | 杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m | 10.000 | 本 | | | |
| | 杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m | 15.000 | 本 | | | |
| | 杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費 | 15.000 | 本 | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.110 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.680 | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.010 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型） | | | | |

工事別工事名: R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（担い手確保型）

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|--------|----------------|----|----------|------------------|
| | *** T単 - 8号 *** | | | | | |
| | 礫暗渠(Aタイプ) | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 網状管 150mm | | | | | |
| | SP 暗渠排水管 森林 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要 | 10.000 | m | | | S単 40号 |
| | 裏込栗石工 かき込み | 2.600 | m ³ | | | S単 21号 |
| | 遮水シート 厚1.0+10.0mm | 5.600 | m ² | | | |
| | 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm | 10.000 | m ² | | | |
| | SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),.-,- | 5.100 | m ³ | | | S単 34号 |
| | SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,- | 2.400 | m ³ | | | S単 37号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

