徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)　森林土木担当(徳島)
事業名	復旧治山事業
地区名	江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務
施工場所	名西郡神山町江田
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島５
工期	
積算体系年月	令和６年３月
単価期適用年月	令和６年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年１６号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費				6,635,200	
	・総合業務価格				6,032,000	
	・消費税相当額（１０％）				603,200	
	総合業務価格内訳					
	森林測量業務				1,217,000	
	森林設計業務				4,815,000	
	業務内容					
	森林測量業務					
	森林設計業務					

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	森林測量業務※徳島県
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	森林測量業務
工事工種体系年番号	令和５年９９号［１号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 測量業務価格			1,217,000	
2 ・測量作業費			1,217,000	
3 ・・直接測量費			645,000	
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	601,000	
5 ・・・直接経費			44,000	
6 ・・・・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・・・・基地関係費	1.000	式	0	
8 ・・・・安全費			0	
9 ・・・・・安全費（率計上）				
(4+6+7+11+13+15-21)×標準値				
645,000×0.000	0.000	%	0	
10 ・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
11 ・・・・電子成果品作成費			36,000	
12 ・・・・・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式	36,000	
13 ・・・・その他	1.000	式	8,000	
14 ・・・技術管理費			0	
15 ・・・・精度管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・成果検定費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・諸経費				
(4+5+15)×標準値				
645,000×88.700	88.700	%	572,000	
18 ・・一括計上価格	1.000	式	0	
19 ・測量調査費	1.000	式	0	
20 電子成果品作成費対象金額（内数）			526,000	
21 往復経費			0	

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				601,000	
・山腹工測量業務	1.000	式		601,000	
・・山腹工測量業務	1.000	式		601,605	
・・・ 山腹工測量業務	1.000	式	601,605	601,605	1 式当たり
山腹工測量(踏査選点)	0.700	ha	144,627	101,239	歩A・単A S単　2号
山腹工測量(山腹平面測量) 簡易山腹平面測量,周囲測量のみ	0.700	ha	247,677	173,374	歩A・単A S単　3号
山腹工測量(山腹縦断測量) 簡易山腹縦断測量	250.000	m	486	121,500	歩A・単A S単　4号
山腹工測量(山腹横断測量) 簡易山腹横断測量	7.000	測線	16,189	113,323	歩A・単A S単　5号
山腹工測量(平面図作成) 平面図作成Ｂ	1.000	業務	49,085	49,085	歩A・単A S単　6号
山地治山等調査(立木調査)	0.200	ha	90,800	18,160	歩A・単A S単　7号
土地調書添付図面の作成	2.000	筆	12,462	24,924	歩A・単A S単　1号
合　　計				601,605	

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
その他				8,000	
・労務費	1.000	式		8,000	
・・労務費	1.000	式		8,760	
・・・ 労務費	1.000	式	8,760	8,760	1 式当たり
労務費集計	1.000	式	8,760	8,760	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　　計				8,760	

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	森林設計業務※徳島県
工種区分	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(予備・実施設計)
工種体系区分	森林設計業務
工事工種体系年番号	令和５年９９号［１号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格			4,815,000	
2 ・業務原価			3,130,000	
3 ・・直接原価			2,107,000	
4 ・・・直接人件費（労務費を除く）	1.000	式	1,901,000	
5 ・・・直接経費			206,000	
6 ・・・・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・・・・業務成果品費(電子成果品作成費)			206,000	
8 ・・・・・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式	206,000	
9 ・・・・電子計算機使用料及び機械器具損料	1.000	式	0	
10 ・・・・特許使用料	1.000	式	0	
11 ・・・・その他	1.000	式	0	
12 ・・その他原価				
(4)×標準値				
1,901,000×53.850	53.850	%	1,023,000	
13 ・一般管理費等				
(2)×標準値				
3,130,000×53.850	53.850	%	1,685,000	
14 ・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業　江田地区
業務名	Ｒ６徳林　復旧治山　神山町江田　調査設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費（労務費を除く）				1,901,000	
・山腹工設計業務	1.000	式		1,901,000	
・・山腹工設計業務	1.000	式		1,901,128	
・・・ 山腹工設計業務	1.000	式	1,901,128	1,901,128	1 式当たり
山腹工設計(設計計画)	1.000	件	177,100	177,100	歩A・単A S単　7号
山腹工設計(基本事項検討)	1.000	件	257,440	257,440	歩A・単A S単　4号
山腹工設計(施設設計等) 計上する,計上する,計上する,1.0ha未満,a	1.000	件	938,088	938,088	歩A・単A S単　5号
山腹工設計(設計説明書作成)	1.000	件	275,000	275,000	歩A・単A S単　6号
打合せ等(設計業務) 業務着手時打合せ	1.000	回	84,500	84,500	歩A・単A S単　1号
打合せ等(設計業務) 中間打合せ	1.000	回	84,500	84,500	歩A・単A S単　2号
打合せ等(設計業務) 成果物納入時打合せ	1.000	回	84,500	84,500	歩A・単A S単　3号
合　　計				1,901,128	