

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事 (1) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		110			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		150			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工	1号重力式	式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生	m3		54			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		62			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事(1) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場		m		29		
型枠(施工費)	型枠の種類:残存型枠	m2		51		
型枠(材料費)	型枠の種類:残存型枠	m2		51		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		5		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65 吸出防止材: ヤシ殻繊維不織布t=3cm	m		18		
吸出防止材	ヤシ殻繊維不織布t=3cm	m2		2		
場所打擁壁工	2号重力式	式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生	m3		36		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		33		
足場		m		18		
型枠(施工費)	型枠の種類:残存型枠	m2		32		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事(1) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠(材料費)	型枠の種類:残存型枠	m2		32		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65 吸出防止材: ヤシ殻繊維不織布t=3cm	m		12		
吸出防止材	ヤシ殻繊維不織布t=3cm	m2		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事 (1) (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		