

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 地藏谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
流路		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(砂防) H \geq 5m	土質:土砂, 施工数量:小規模	m ³		40		
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂, 施工数量:小規模	m ³		160		
掘削(砂防) H<5m	土質:軟岩	m ³		40		
積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:標準, 土質:破碎岩, 作業内容:掘削(砂防)	m ³		60		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 L=17.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		190		
土砂等運搬 L=17.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		60		
残土等処分	土質:土砂	m ³		190		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 地藏谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土等処分	土質:軟岩	m3		60		
流路護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		50		
床掘り(掘削(砂防))	土質:軟岩	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		60		
基面整正		m2		10		
岩盤清掃		m2		10		
コンクリート擁壁工 垂直壁	1号床固工	式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		14		
型枠		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 地藏谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場	安全柵:有り	式		1		
コンクリート擁壁工 前庭保護工	1号床固工	式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		26		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		18		
水抜き管		m		4		
型枠		式		1		
型枠 裏型枠		式		1		
足場	安全柵:有り	式		1		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 地藏谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 地藏谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		