

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神通谷川 神・上分 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		200			
埋戻し B	土質:土砂	m3		10			
埋戻し C	土質:土砂	m3		60			
埋戻し D	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		130			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		130			
基礎工		式		1			
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:11 5cm,高さ:500cm	m		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神通谷川 神・上分 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
護岸付属物工		式		1			
現場打小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4			
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:雑割石	m2		47			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:各種,敷厚:0.2m	m2		130			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7.1m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		128			
コンクリート 間詰コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.6m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		69			
差筋孔		孔		140			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神通谷川 神・上分 河川工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋(差筋)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	kg		109		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		30		
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1		
足場	安全ネット:有り	式		1		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		177		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5		
根固めブロック撤去	ブロック規格:4t	個		15		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 L=23.2km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神通谷川 神・上分 河川工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		130		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		360		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		26		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		35		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神通谷川 神・上分 河川工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		